

## CORRIGENDUM N°02

Référence de publication : GIN170111T-10209

**Intitulé : Marché de travaux pour « terrassement, pavage et bétonnage de rues secondaires à Conakry dans les communes de Dixinn et de Matam (trois lots de travaux) ».**

**Lieu(x) d'exécution : Guinée**

**Objet : Correctif au GIN170111T-10209**

Le marché public susmentionné est modifié/corrigé comme suit :

### **1) 1.2.5 Durée du marché**

#### **Lire : en surbrillance jaune**

Le marché débute pour chacun des lots à la date fixée dans l'ordre de service écrit de commencement des travaux et a une durée de :

- 165 jours calendrier pour le lot 1
- 165 jours calendrier pour le lot 2
- 150 jours calendrier pour le lot 3 site 1
- 150 jours calendrier pour le lot 3 site 2

#### **Au lieu de :**

Le marché débute pour chacun des lots à la date fixée dans l'ordre de service écrit de commencement des travaux et a une durée de 210 jours calendriers.

## 2) 6.8 Devis quantitatif et estimatif

**Lire : en surbrillance jaune**

- Lot 1

### **CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

N°	Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	Observation sur la quantité à valider à la réception
Lot N°1	Commune de Dixinn	Rue DI 773			546,634 ml	
<b>000.</b>	<b>INSTALLATIONS ET REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
001.	Installations propres de l'entreprise (NB :Maximum 4 % du montant du marché)	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installations propres de l'entreprise et nettoyage du site (NB : Maximum 1 % du montant du marché)	FF	1,00			Forfait
002.	Travaux topographiques	ml	546,63			Forfait
<b>004.</b>	<b>Mesures environnementales et sociales</b>	<b>FF- mensuel</b>	<b>5,5</b>	<b> </b>	<b> </b>	<b>Forfait</b>
<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>						
<b>100</b>	<b>DEPLACEMENT OU MODIFICATION DE RESEAUX</b>					
102	Fourniture et pose de tuyau PVC					
102-1	Tuyau PVC tous diamètres pour branchements particuliers	ml	270,00			Variable
102-2	Tuyau PVC série II diam ext 75 mm	ml	150,00			Variable
102-3	Tuyau PVC série II diam ext 90 mm	ml	323,00			Variable
102-4	Tuyau PVC série II diam ext 110 mm	ml	100,00			Variable
102-5	Tuyau PVC série II diam ext 160 mm	ml	50,00			Variable
<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>						
<b>200</b>	<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	8,00			Forfait
204	Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrage					
204-1	Démolition d'ouvrage en	m3	10,00			Variable

	béton armé					
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m3	10,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m3	10,00			Variable
204-4	Démolition d'ouvrages en moellons	m3	5,00			Variable
208	Curage d'ouvrages de drainage enterré	ml	34,00			Forfait
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	795,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>						
<b>300</b>	<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>					
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m3	2.752,10			Forfait
302	Remblais provenant de déblais	m3	10,00			Variable
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m3	10,00			Forfait
305	Purge des terres de mauvaise tenue	m3	50,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>						
<b>400</b>	<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>					
401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couche de base					
401-1	Graveleux latéritique	m3	418,90			Variable
407	Mise en œuvre des pavés autobloquants					
407-1	Pavés de 11 cm	m2	3.276,20			Forfait
407-2	Pavés de 08 cm	m2	1.063,50			Forfait
408	Mise en œuvre des bordures préfabriquées					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	513,00			Forfait
408-2	Bordures légères 10 cm X 20 cm	ml	50,00			Forfait
408-4	bordures CS2 pour fil d'eau (cunette)	ml	270,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>						
<b>500</b>	<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501-2	Fouilles en terrain rocheux pour ouvrages de drainage	m3	50,00			Forfait
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m2	180,00			Variable
504	Coffrages	m2	200,00			Variable
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	2.000,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m3	50,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m3	50,00			Variable

509	Dalle de couverture de caniveaux préfabriquée ou coulée sur place (porté inférieure ou égale à 1,50m)					
509-1	Dalle de trottoirs	m2	10,00			Forfait
509-2	Dalle de rues	m2	40,00			Forfait
511b	Caniveaux en moellons					
511b-1	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,40m à 0,50m	ml	10,00			Forfait
511b-2	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,50m à 0,60m	ml	10,00			Forfait
519	Fourniture et mise en oeuvre de regard avaloir (encore appelé regard avaloir sous chaussée de type "boite alerte")	U	41,00			Forfait
523	Aménagement d'exutoires en perré maçonnerie	m <sup>2</sup>	100,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>						
<b>600</b>	<b>POSTE 600 - DIVERS : PLANTATION D'ARBRES - SIGNALISATIONS &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
604	Panneaux de signalisation					
604-1	Panneau triangulaire type A (avertissement)	U	4,00			Forfait
604-2	Panneau stop, type AB	U	6,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 m et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie	ml	11,20			Forfait
615	Mur en agglos pleins d'épaisseur. 15cm	m2	60,00			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>					
	<b>RECAPITULATIF GENERAL - COMMUNE DE DIXINN / RUE 1-8- DI 522 : 192 ml</b>					
POSTE	<b>DESIGNATIONS</b>				<b>MONTANT</b>	
0,00	<b>INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>				-	
100	<b>DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>				-	
200	<b>DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>				-	
300	<b>TERRASSEMENTS</b>				-	
400	<b>CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>				-	
500	<b>ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>				-	

600	<b>DIVERS : PLANTATION D'ARBRES-SIGNALISATION &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>	-	
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (Euro)</b>		-	

PRIX TOTAL LOT 1 :

Signature du soumissionnaire

## Devis quantitatif et estimatif- Lot 2

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF						
Lot N°2	Commune de Dixinn	Rue DI 529		775,30 ml		
N°	DESIGNATION	MARCHE				Observation sur la quantité à valider à la réception
		Unité	QTE	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	
	<b>Poste 000 - INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
1	Installation propre de l'entreprise	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installation propre de l'entrepris et nettoyage du site. (NB : maximum 1% du montant du marché	FF	1,00			Forfait
2	Travaux Topographiques	ml	775,30			Forfait
4	Mesures environnementales et sociales	FF-Mensuel	5,5			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>					
	<b>POSTE 100- DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>					
102	Fourniture et pose de tuyau PVC					
102 -1	Tuyau PVC tous diamètre pour branchement particuliers	ml	150,00			Variable
102-2	Tuyau PVC série II de diam ext 75 mm	ml	50,00			Variable
102-3	Tuyau PVC série II de diam ext 90 mm	ml	144,00			Variable
102-4	Tuyau PVC série II diam ext 110 mm	ml	50,00			Variable
102-5	Tuyau PVC série II diam ext 160 mm	ml	50,00			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>					
	<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF-Mensuel	8,00			Forfait

204	Démolition d'ouvrage ou de parties d'ouvrage					
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m3	10,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m3	10,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m3	20,00			Variable
204-4	Démolition d'ouvrages en moellons	m3	10,00			Variable
208	Curage d'ouvrages de drainage enterré	ml	32,50			Forfait
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	934,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>					
	<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>					
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m3	1.569,20			Forfait
302	Remblais provenant de déblais	m3	487,10			Variable
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m3	20,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>					
	<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>					
401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couche de base					
401-1	Graveleux latéritique	m3	609,90			Variable
407	Mise en œuvre des pavés autobloquants					
407-1	Pavés de 11cm	m2	3.558,10			Forfait
407-2	pavés de 08 cm	m2	1.441,30			Forfait
408	Mise en œuvre des bordures préfabriquées					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	50,00			Forfait
408-2	Bordures légères 10 cm X 20 cm	ml	50,00			Forfait
408-4	Bordures caniveaux CS2 pour file d'eau	ml	50,00			Forfait
409	Fourniture de matériaux et Mise en œuvre de radier en béton armé d'épaisseur 12 cm pour chaussée	m2	1027,50			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>					
	<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501	Fouille pour ouvrage de drainage					
501-2	Fouilles en terrain rocheux pour ouvrages de drainage	m3	50,00			Forfait
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m2	50,00			Variable

504	Coffrages	m2	100,00			Variable
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	2.000,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m3	50,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m3	50,00			Variable
509	Dalles de couverture de caniveaux préfabriquées ou coulé sur place (portée inférieure ou égale à 1,50m)					
509-1	Dalle de trottoirs	m2	10			Forfait
509-2	Dalle de rues	m2	40			Forfait
511b	Caniveaux en moellons					
511b-1	Dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,40m à 0,50	ml	10,00			Forfait
511b-2	Dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,50m à 0,60	ml	10,00			Forfait
519	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (encore appelé regard avaloir sous chaussée de type "boite alerte")	U	43,00			Forfait
523	Aménagement d'exutoires en perré maçonnerie	m²	200,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>					
	<b>POSTE 600-DIVERS : PLANTATION D'ARBRES-SIGNALISATION &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
603	Fourniture et pose garde corps métalliques	ml	6,00			forfait
604	Panneaux de signalisation					
604-1	Panneaux triangulaire type A (avertissement)	U	4,00			Forfait
604-2	Panneaux Stop, type AB 4	U	2,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 m et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie	ml	11,20			Forfait
615	Mur en agglos plein d'épaisseur 15cm	m2	60,00			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>					
	<b>RECAPITULATIF GENERAL - COMMUNE DE DIXINN / RUE 1-8- DI 522 : 192 ml</b>					
POSTE	DESIGNATIONS					MONTANT
0,00	<b>INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					-
100	<b>DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>					-
200	<b>DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					-
300	<b>TERRASSEMENTS</b>					-
400	<b>CHAUSSÉES ET TROTTOIRS</b>					-
500	<b>ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					

			-
600	<b>DIVERS : PLANTATION D'ARBRES- SIGNALISATION &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>		-
	<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (Euro)</b>		-

PRIX TOTAL LOT 2 :

Signature du soumissionnaire



## Devis quantitatif et estimatif- Lot 3 Site 1 RUE MA 764

### CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot <b>N°3</b> Site 1	Commune de Matam	Rue MA 764	190,67 ml
-----------------------------	------------------	------------	-----------

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITE DU MARCHE	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	Observation sur la quantité à valider à la réception
	<b>POSTE 000 - INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
001	Installations propres de l'Entreprise (NB : Maximum 4 % du montant du marché hors poste 001 et OO1Bis)	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installations propres de l'Entreprise (NB : Maximum 1 % du montant du marché hors poste 001 et OO1Bis)	FF	1,00			Forfait
002	Travaux topographiques	ml	190,67			Forfait
<b>004</b>	<b>Mesures environnementales et sociales</b>	<b>Forfait mensuel</b>	<b>5,00</b>	<b> </b>	<b> </b>	<b>Forfait</b>
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>					
	<b>POSTE 100 - DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>					
102	Fourniture et pose de tuyau PVC					
102-1	Tuyau PVC tous diamètres pour branchements particuliers	ml	114,00			Variable
102-2	Tuyau PVC série II diam ext 75 mm	ml	40			Variable
102-3	Tuyau PVC série II diam ext 90 mm	ml	40			Variable
102-4	Tuyau PVC série II diam ext 110 mm	ml	40			Variable
102-5	Tuyau PVC série II diam ext 160 mm	ml	40			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>					
	<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	8,00			Forfait
204	Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrage					Variable
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	50,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>					
	<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>					

301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m <sup>3</sup>	80,00			Forfait
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	114,70			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>					
	<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTOIRS</b>					
401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couche de base					
401-1	Graveleux latéritique	m <sup>3</sup>	155,90			Variable
407	Mise en œuvre des pavés autobloquants					
407-1	Pavés de 11 cm	m <sup>2</sup>	1134,30			Forfait
407-2	Pavés de 08 cm	m <sup>2</sup>	477,60			Forfait
408	Mise en œuvre des bordures préfabriquées					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	378,10			Forfait
408-2	Bordures légères 10 cm X 20 cm	ml	50,00			Forfait
408-4	Bordures caniveaux CS2 pour file d'eau	ml	378,10			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>					
	<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501-2	Fouilles en terrain rocheux pour ouvrages de drainage	m <sup>3</sup>	10,00			Forfait
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m <sup>2</sup>	10,00			Variable
504	Coffrages	m <sup>2</sup>	100,00			Variable
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	1000,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m <sup>3</sup>	40,00			Variable
511	Caniveaux en moellons					
511b-1	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,40m à 0,50m	ml	10			Forfait
511b-2	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,50m à 0,60m	ml	10			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>					
						Variable
	<b>POSTE 600 - DIVERS : PLANTATION D'ARBRES - SIGNALISATIONS &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
604	Panneaux de signalisation					
604-1	Panneau triangulaire type A (avertissement)	U	4,00			Forfait
604-2	Panneau stop, type AB 4	U	5,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 m et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie	ml	11,20			Forfait
615	Mur en agglos pleins d'épaisseur 15cm	m <sup>2</sup>	50			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>					
<b>RECAPITULATIF GENERAL - COMMUNE DE MATAM / RUE MA 764 : 190,67 ml</b>						

POSTE	DESIGNATIONS				MONTANT
000	INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER				-
100	DEPLACEMENT DES RESEAUX				-
200	DEGAGEMENT DES EMPRISES				-
300	TERRASSEMENTS				-
400	CHAUSSEES ET TROTTOIRS				-
500	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE				-
600	DIVERS : PLANTATION D'ARBRES - SIGNALISATIONS & ECLAIRAGE PUBLIC				-
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (Euro)</b>					-

PRIX TOTAL LOT 3 SITE 1 :  
Signature du soumissionnaire

## Devis quantitatif et estimatif- Lot 3 Site 2 RUE MA 815 / Rue Ma 794

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF						
Lot N°3 Site 2	Commune de Matam	Rit Rues MA 815 / Rue MA 794		92,5 ml		
		U	Quantité	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	Observation sur la quantité à valider à la réception
<b>POSTE 000 - INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>						
001	Installations propres de l'Entreprise (NB maximum 4% du montant de marché).	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installations propre de l'Entreprise et nettoyage de site (NB maximum 1% du montant de marché).	FF	1,00			Forfait
002	Travaux topographiques	ml	92,50			Forfait
004	Mesures environnementales et sociales	FF - Mensuel	5,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>						
<b>POSTE 100 - DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>						
102	<b>Fourniture et pose de tuyau PVC</b>					
102-1	Tuyau PVC tous diamètres pour branchements particuliers	ml	30,00			Variable
102-3	Tuyau PVC série II diam ext 90	ml	120,00			Variable
<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>						
<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>						
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	6,00			Forfait
204	<b>Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrage</b>					
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m <sup>3</sup>	5,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m <sup>3</sup>	5,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m <sup>3</sup>	5,00			Variable
208	Curage d'ouvrages de drainage enterré	ml	10,00			Forfait
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	100,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>						
<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>						
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m <sup>3</sup>	218,00			Forfait
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	10,90			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>						
<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET</b>						

<b>TROTTOIRS</b>						
405	Recyclage de couche de base en graveleux latéritique ou en concassés tout venant	m2	555,00			Forfait
<b>407</b>	<b>Mise en œuvre des pavés autobloquants</b>					
407-1	Pavés de 11 cm	m <sup>2</sup>	555,30			Forfait
407-2	Pavés de 08 cm	m <sup>2</sup>	222,11			Forfait
<b>408</b>	<b>Mise en œuvre des bordures préfabriquées</b>					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	50,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>						
<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>						
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m <sup>2</sup>	10,00			Variable
504	Coffrages	m <sup>2</sup>	50,00			Variable
<b>505</b>	<b>Aciers pour les bétons armés des ouvrages</b>					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	500,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m <sup>3</sup>	25,00			Variable
519	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (encore appelé regard avaloir sous chaussée de type " boîte alerte")	U	6,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>						
<b>POSTE 600 - DIVERS : PLANTATION D'ARBRES – SIGNALISATIONS &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>						
<b>604</b>	<b>Panneaux de signalisation</b>					
604a	Panneau triangulaire type A (avertissement) _ Site de la Rue MA 794	U	2,00			Forfait
604b	Panneau stop, type AB 4	U	2,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 mètres et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie _ Site de la Rue MA 794	ml	5,60			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>						

## Au lieu de :

- Lot 1

### CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot  
N°1

Commune de Dixinn

Rue DI 773

546,634 ml

N°	Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	Observation sur la quantité à valider à la réception
<b>000.</b>	<b>INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
001.	Installations propres de l'entreprise (NB :Maximum 4 % du montant du marché)	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installations propres de l'entreprise et nettoyage du site (NB : Maximum 1 % du montant du marché)	FF	1,00			Forfait
002.	Travaux topographiques	ml	546,63			Forfait
004 .	Mesures environnementales et sociales	FF- mensuel	8,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>						
<b>100</b>	<b>DEPLACEMENT OU MODIFICATION DE RESEAUX</b>					
102	Fourniture et pose de tuyau PVC					
102-1	Tuyau PVC tous diamètres pour branchements particuliers	ml	270,00			Variable
102-2	Tuyau PVC série II diam ext 75 mm	ml	150,00			Variable
102-3	Tuyau PVC série II diam ext 90 mm	ml	323,00			Variable
102-4	Tuyau PVC série II diam ext 110 mm	ml	100,00			Variable
102-5	Tuyau PVC série II diam ext 160 mm	ml	50,00			Variable
<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>						
<b>200</b>	<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	8,00			Forfait
204	Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrage					
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m3	10,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m3	10,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m3	10,00			Variable
204-4	Démolition d'ouvrages en moellons	m3	5,00			Variable

208	Curage d'ouvrages de drainage enterré	ml	34,00			Forfait
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	795,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>						
<b>300</b>	<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>					
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m3	2.752,10			Forfait
302	Remblais provenant de déblais	m3	10,00			Variable
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m3	10,00			Forfait
305	Purge des terres de mauvaise tenue	m3	50,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>						
<b>400</b>	<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>					
401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couche de base					
401-1	Graveleux latéritique	m3	418,90			Variable
407	Mise en œuvre des pavés autobloquants					
407-1	Pavés de 11 cm	m2	3.276,20			Forfait
407-2	Pavés de 08 cm	m2	1.063,50			Forfait
408	Mise en œuvre des bordures préfabriquées					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	513,00			Forfait
408-2	Bordures légères 10 cm X 20 cm	ml	50,00			Forfait
408-4	bordures CS2 pour fil d'eau (cunette)	ml	270,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>						
<b>500</b>	<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501-2	Fouilles en terrain rocheux pour ouvrages de drainage	m3	50,00			Forfait
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m2	180,00			Variable
504	Coffrages	m2	200,00			Variable
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	2.000,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m3	50,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m3	50,00			Variable
509	Dalle de couverture de caniveaux préfabriquée ou coulée sur place (porté inférieure ou égale à 1,50m)					
509-1	Dalle de trottoirs	m2	10,00			Forfait

509-2	Dalle de rues	m2	40,00			Forfait
511b	Caniveaux en moellons					
511b-1	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,40m à 0,50m	ml	10,00			Forfait
511b-2	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,50m à 0,60m	ml	10,00			Forfait
519	Fourniture et mise en oeuvre de regard avaloir (encore appelé regard avaloir sous chaussée de type "boite alerte")	U	41,00			Forfait
523	Aménagement d'exutoires en perré maçonnerie	m <sup>2</sup>	100,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>						
<b>600</b>	<b>POSTE 600 - DIVERS : PLANTATION D'ARBRES - SIGNALISATIONS &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
604	Panneaux de signalisation					
604-1	Panneau triangulaire type A (avertissement)	U	4,00			Forfait
604-2	Panneau stop, type AB	U	6,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 m et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie	ml	11,20			Forfait
615	Mur en agglos pleins d'épaisseur. 15cm	m2	60,00			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>					
	<b>RECAPITULATIF GENERAL - COMMUNE DE DIXINN / RUE 1-8- DI 522 : 192 ml</b>					
POSTE	<b>DESIGNATIONS</b>				<b>MONTANT</b>	
0,00	<b>INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>				-	
100	<b>DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>				-	
200	<b>DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>				-	
300	<b>TERRASSEMENTS</b>				-	
400	<b>CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>				-	
500	<b>ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>				-	
600	<b>DIVERS : PLANTATION D'ARBRES-SIGNALISATION &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>				-	
	<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (Euro)</b>				-	

PRIX TOTAL LOT 1 :



Signature du soumissionnaire

## Devis quantitatif et estimatif- Lot 2

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF						
Lot N°2	Commune de Dixinn	Rue DI 529			775,30 ml	
N°	DESIGNATION	MARCHE				Observation sur la quantité à valider à la réception
		Unité	QTE	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	
	<b>Poste 000 - INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
1	Installation propre de l'entreprise	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installation propre de l'entrepris et nettoyage du site. (NB : maximum 1% du montant du marché	FF	1,00			Forfait
2	Travaux Topographiques	ml	775,30			Forfait
4	Mesures environnementales et sociales	FF- Mensuel	8,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>					
	<b>POSTE 100- DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>					
102	Fourniture et pose de tuyau PVC					
102 -1	Tuyau PVC tous diamètre pour branchement particuliers	ml	150,00			Variable
102-2	Tuyau PVC série II de diam ext 75 mm	ml	50,00			Variable
102-3	Tuyau PVC série II de diam ext 90 mm	ml	144,00			Variable
102-4	Tuyau PVC série II diam ext 110 mm	ml	50,00			Variable
102-5	Tuyau PVC série II diam ext 160 mm	ml	50,00			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>					
	<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	8,00			Forfait
204	Démolition d'ouvrage ou de parties d'ouvrage					
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m3	10,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m3	10,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m3	20,00			Variable
204-4	Démolition d'ouvrages en moellons	m3	10,00			Variable
208	Curage d'ouvrages de drainage enterré	ml	32,50			Forfait

209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	934,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>					
	<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>					
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m3	1.569,20			Forfait
302	Remblais provenant de déblais	m3	487,10			Variable
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m3	20,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>					
	<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>					
401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couche de base					
401-1	Graveleux latéritique	m3	609,90			Variable
407	Mise en œuvre des pavés autobloquants					
407-1	Pavés de 11cm	m2	3.558,10			Forfait
407-2	pavés de 08 cm	m2	1.441,30			Forfait
408	Mise en œuvre des bordures préfabriquées					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	50,00			Forfait
408-2	Bordures légères 10 cm X 20 cm	ml	50,00			Forfait
408-4	Bordures caniveaux CS2 pour file d'eau	ml	50,00			Forfait
409	Fourniture de matériaux et Mise en œuvre de radier en béton armé d'épaisseur 12 cm pour chaussée	m2	1027,50			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>					
	<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501	Fouille pour ouvrage de drainage					
501-2	Fouilles en terrain rocheux pour ouvrages de drainage	m3	50,00			Forfait
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m2	50,00			Variable
504	Coffrages	m2	100,00			Variable
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	2.000,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m3	50,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m3	50,00			Variable

509	Dalles de couverture de caniveaux préfabriquées ou coulé sur place (portée inférieure ou égale à 1,50m)					
509-1	Dalle de trottoirs	m2	10			Forfait
509-2	Dalle de rues	m2	40			Forfait
511b	Caniveaux en moellons					
511b-1	Dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,40m à 0,50	ml	10,00			Forfait
511b-2	Dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,50m à 0,60	ml	10,00			Forfait
519	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (encore appelé regard avaloir sous chaussée de type "boite alerte")	U	43,00			Forfait
523	Aménagement d'exutoires en perré maçonnerie	m <sup>2</sup>	200,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>					
	<b>POSTE 600-DIVERS : PLANTATION D'ARBRES-SIGNALISATION &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
603	Fourniture et pose garde corps métalliques	ml	6,00			forfait
604	Panneaux de signalisation					
604-1	Panneaux triangulaire type A (avertissement)	U	4,00			Forfait
604-2	Panneaux Stop, type AB 4	U	2,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 m et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie	ml	11,20			Forfait
615	Mur en agglos plein d'épaisseur 15cm	m2	60,00			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>					
	<b>RECAPITULATIF GENERAL - COMMUNE DE DIXINN / RUE 1-8- DI 522 : 192 ml</b>					
POSTE	<b>DESIGNATIONS</b>					<b>MONTANT</b>
0,00	<b>INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					-
100	<b>DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>					-
200	<b>DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					-
300	<b>TERRASSEMENTS</b>					-
400	<b>CHAUSSÉES ET TROTTOIRS</b>					-
500	<b>ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					-
600	<b>DIVERS : PLANTATION D'ARBRES-SIGNALISATION &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					-
	<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (Euro)</b>					-

PRIX TOTAL LOT 2 :

Signature du soumissionnaire

## Devis quantitatif et estimatif- Lot 3 Site 1 RUE MA 764

### CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot N°3 Site 1	Commune de Matam	Rue MA 764	190,67 ml
----------------------	------------------	------------	-----------

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITE DU MARCHE	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	Observation sur la quantité à valider à la réception
	<b>POSTE 000 - INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
001	Installations propres de l'Entreprise (NB : Maximum 4 % du montant du marché hors poste 001 et OO1Bis)	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installations propres de l'Entreprise (NB : Maximum 1 % du montant du marché hors poste 001 et OO1Bis)	FF	1,00			Forfait
002	Travaux topographiques	ml	190,67			Forfait
004	Mesures environnementales et sociales	Forfait mensuel	8,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>					
	<b>POSTE 100 - DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>					
102	Fourniture et pose de tuyau PVC					
102-1	Tuyau PVC tous diamètres pour branchements particuliers	ml	114,00			Variable
102-2	Tuyau PVC série II diam ext 75 mm	ml	40			Variable
102-3	Tuyau PVC série II diam ext 90 mm	ml	40			Variable
102-4	Tuyau PVC série II diam ext 110 mm	ml	40			Variable
102-5	Tuyau PVC série II diam ext 160 mm	ml	40			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>					
	<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	8,00			Forfait
204	Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrage					Variable
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	50,00			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>					
	<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>					
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m <sup>3</sup>	80,00			Forfait

303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	114,70			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>					
	<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTOIRS</b>					
401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couche de base					
401-1	Graveleux latéritique	m <sup>3</sup>	155,90			Variable
407	Mise en œuvre des pavés autobloquants					
407-1	Pavés de 11 cm	m <sup>2</sup>	1134,30			Forfait
407-2	Pavés de 08 cm	m <sup>2</sup>	477,60			Forfait
408	Mise en œuvre des bordures préfabriquées					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	378,10			Forfait
408-2	Bordures légères 10 cm X 20 cm	ml	50,00			Forfait
408-4	Bordures caniveaux CS2 pour file d'eau	ml	378,10			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>					
	<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501-2	Fouilles en terrain rocheux pour ouvrages de drainage	m <sup>3</sup>	10,00			Forfait
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m <sup>2</sup>	10,00			Variable
504	Coffrages	m <sup>2</sup>	100,00			Variable
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	1000,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m <sup>3</sup>	40,00			Variable
511	Caniveaux en moellons					
511b-1	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,40m à 0,50m	ml	10			Forfait
511b-2	dimensions (0,40m ; 0,70m) x 0,50m à 0,60m	ml	10			Forfait
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>					Variable
	<b>POSTE 600 - DIVERS : PLANTATION D'ARBRES - SIGNALISATIONS &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
604	Panneaux de signalisation					
604-1	Panneau triangulaire type A (avertissement)	U	4,00			Forfait
604-2	Panneau stop, type AB 4	U	5,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 m et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie	ml	11,20			Forfait
615	Mur en agglos pleins d'épaisseur 15cm	m <sup>2</sup>	50			Variable
	<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>					
<b>RECAPITULATIF GENERAL - COMMUNE DE MATAM / RUE MA 764 : 190,67 ml</b>						
<b>POSTE</b>	<b>DESIGNATIONS</b>					

					MONTANT
000	INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER				-
100	DEPLACEMENT DES RESEAUX				-
200	DEGAGEMENT DES EMPRISES				-
300	TERRASSEMENTS				-
400	CHAUSSÉES ET TROTTOIRS				-
500	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE				-
600	DIVERS : PLANTATION D'ARBRES - SIGNALISATIONS & ECLAIRAGE PUBLIC				-
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (Euro)</b>					-

PRIX TOTAL LOT 3 SITE 1 :  
Signature du soumissionnaire

## Devis quantitatif et estimatif- Lot 3 Site 2 RUE MA 815 / Rue Ma 794

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF						
Lot N°3 Site 2	Commune de Matam	Rit Rues MA 815 / Rue MA 794			92,5 ml	
		U	Quantité	Prix unitaire Euro (€)	Montant Marché (€)	Observation sur la quantité à valider à la réception
<b>POSTE 000 - INSTALLATIONS ET REPLIE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>						
001	Installations propres de l'Entreprise (NB maximum 4% du montant de marché).	FF	1,00			Forfait
001bis	Replie des installations propre de l'Entreprise et nettoyage de site (NB maximum 1% du montant de marché).	FF	1,00			Forfait
002	Travaux topographiques	ml	92,50			Forfait
004	Mesures environnementales et sociales	FF - Mensuel	6,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 000</b>						
<b>POSTE 100 - DEPLACEMENT OU MODIFICATION DES RESEAUX</b>						
<b>102</b>	<b>Fourniture et pose de tuyau PVC</b>					
102-1	Tuyau PVC tous diamètres pour branchements particuliers	ml	30,00			Variable
102-3	Tuyau PVC série II diam ext 90	ml	120,00			Variable
<b>SOUS-TOTAL POSTE 100</b>						
<b>POSTE 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>						
201	Nettoyage du site	FF- Mensuel	6,00			Forfait
<b>204</b>	<b>Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrage</b>					
204-1	Démolition d'ouvrage en béton armé	m <sup>3</sup>	5,00			Variable
204-2	Démolition d'ouvrage en béton non armé	m <sup>3</sup>	5,00			Variable
204-3	Démolition d'ouvrage en maçonnerie	m <sup>3</sup>	5,00			Variable
208	Curage d'ouvrages de drainage enterré	ml	10,00			Forfait
209	Curage d'ouvrages de drainage à ciel ouvert / ou caniveau couvert ou non	ml	100,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 200</b>						
<b>POSTE 300 - TERRASSEMENTS</b>						
301bis	Déblais en grande masse en terrain rocheux et mis en dépôt	m <sup>3</sup>	218,00			Forfait
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	10,90			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 300</b>						

<b>POSTE 400 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS</b>						
405	Recyclage de couche de base en graveleux latéritique ou en concassés tout venant	m <sup>2</sup>	555,00			Forfait
<b>407</b>	<b>Mise en œuvre des pavés autobloquants</b>					
407-1	Pavés de 11 cm	m <sup>2</sup>	555,30			Forfait
407-2	Pavés de 08 cm	m <sup>2</sup>	222,11			Forfait
<b>408</b>	<b>Mise en œuvre des bordures préfabriquées</b>					
408-1	Bordures lourdes 15 cm X 30 cm	ml	50,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 400</b>						
<b>POSTE 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>						
503	Béton de propreté C150 pour ouvrages de drainage	m <sup>2</sup>	10,00			Variable
504	Coffrages	m <sup>2</sup>	50,00			Variable
<b>505</b>	<b>Aciers pour les bétons armés des ouvrages</b>					
505-1	Le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	500,00			Variable
506	Béton de classe B 250	m <sup>3</sup>	10,00			Variable
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m <sup>3</sup>	25,00			Variable
519	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (encore appelé regard avaloir sous chaussée de type "boite alerte")	U	6,00			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 500</b>						
<b>POSTE 600 - DIVERS : PLANTATION D'ARBRES – SIGNALISATIONS &amp; ECLAIRAGE PUBLIC</b>						
<b>604</b>	<b>Panneaux de signalisation</b>					
604a	Panneau triangulaire type A (avertissement) _ Site de la Rue MA 794	U	2,00			Forfait
604b	Panneau stop, type AB 4	U	2,00			Forfait
608	Ralentisseur de vitesse en BA de largeur 4 mètres et d'épaisseur 27 cm vue parallèle au profil en long de la voirie _ Site de la Rue MA 794	ml	5,60			Forfait
<b>SOUS-TOTAL POSTE 600</b>						

**Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges (CSC) demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du CSC.**