

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**  
**Lot 2 - CDS Busoro**

**Devis estimatif**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE en chiffre	PRIX UNITAIRE en lettre
<b>0.00</b>	<b><u>INSTALLATION DE CHANTIER</u></b>			
0.01	Installation et repli de chantier			
	CDS Gihosha	ff		
	CDS Busoro	ff		
0.02	Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant			
	Maçonneries	m2		
	Revêtements muraux	m2		
	Huisseries	m2		
	Pavements	m2		
	Charpentes	m2		
	Couverture	m2		
	Faux plafonds	m2		
	Installations électriques	ff		
	Installations sanitaires	ff		
	<b>Total poste 0</b>			
<b>1.00</b>	<b><u>TERRASSEMENTS</u></b>			
1.01	Décapage général - Terrassement en déblais remblais	m3		
1.02	Fouilles de fondations	m3		
1.03	Remblais contre les ouvrages	m3		
1.04	Evacuation des terres en dépôt	m3		
	<b>Total poste 1</b>			
<b>2.00</b>	<b><u>FONDATIONS</u></b>			
2.01	Béton cyclopéen	m3		
	<b>Total poste 2</b>			
<b>3.00</b>	<b><u>PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE</u></b>			
3.01	Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs	ml		
3.02	Protection contre la remontée des eaux dans les dalles	m2		
	<b>Total poste 3</b>			
<b>4.00</b>	<b><u>SOUBASSEMENT</u></b>			
4.01	Hérisson de moellons	m3		
	<b>Total poste 4</b>			
<b>5.00</b>	<b><u>BETON</u></b>			
5.01	<b>Béton non armé</b>			
5.01.1	Béton de propreté	m2		
5.01.2	Béton de trottoir	m3		
	coffrages	m2		
5.02	<b>Béton armé</b>			
5.02.1	<b>Fondation</b>			
	<b>RDC</b>			
5.02.1.1	Béton armé de semelles	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.1.2	Béton armé de fûts de colonne	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.1.3	Béton armé de longrine	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.2	<b>Béton en élévation</b>			
	<b>RDC</b>			
5.02.2.1	Béton armé de chainage inférieur	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.2.2	Béton armé de chainage vertical	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.2.3	Béton armé de chainage supérieur	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.2.4	Béton armé de linteau et contour des fenêtres	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.3	Béton armé de dalle de sol flottante	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.4	Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dalles amovibles	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.5	Béton armé de colonne	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.02.6	Béton armé de dalle haute	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**  
**Lot 2 - CDS Busoro**

**Devis estimatif**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE en chiffre	PRIX UNITAIRE en lettre
5.02.7	Béton armé de poutres haut	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03	<b>Bétons divers</b>			
5.03.1	Béton armé de paillasse	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.2	Béton armé de dalle de banc	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.3	Béton de socle	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.5	Béton armé d'escalier	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.6	Béton armé des dalles de passage sur caniveau	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.7	Béton armé des rampes d'accès dans les bâtiments	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.8	Chéneau en béton armé	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.9	Béton armé de dalle de placard	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
5.03.10	Béton armé d'Auvent	m3		
	acier	kg		
	coffrages	m2		
	<b>Total poste 5</b>			
<b>6.00</b>	<b>MACONNERIE</b>			
	<b>RDC</b>			
6.01	Maçonnerie en briques artisanales de 10cm	m2		
6.02	Maçonnerie en briques artisanales de 20cm	m2		
6.02.1	Maçonnerie en briques artisanales de 20cm ajourées	m2		
6.03.1	Maçonnerie en briques semi industrielles de 29cm d'épaisseur	m2		
6.03.2	Maçonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur	m2		
6.04	Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènement	m3		
6.05	Maçonnerie de claustras Z	m2		
6.05.1	Disposition des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes	m2		
	<b>Total poste 6</b>			

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**  
**Lot 2 - CDS Busoro**

**Devis estimatif**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE en chiffre	PRIX UNITAIRE en lettre
<b>8.00</b>	<b>REVETEMENT</b>			
	<b>RDC</b>			
8.01	Jointoiement des maçonneries	m2		
8.02	Enduit de ciment taloché fin	m2		
8.02.1	Réfection des enduits de ciment taloché fin	m2		
8.02.2	Enduits de ciment hydrofuge	m2		
8.03	Enduit de ciment tyrolien écrasé	m2		
8.04	Revêtement en carreaux de faïence	m2		
8.05	Plinthe			
8.05.1	Plinthe en ciment teintée	ml		
8.05.1.1	Plinthe en ciment non teintée	ml		
8.05.1.2	Réfection des plinthes en ciment non teintée	ml		
8.05.2	Plinthe en carrelage	ml		
8.06	Revêtement de sol			
8.06.1	Revêtement de sol en chape lissée teintée	m2		
8.06.1.1	Revêtement de sol en chape lissée non teintée	m2		
8.06.1.2	Réfection des revêtements de sol en chape lissée	m2		
8.06.2	Revêtement de sol en chape talochée	m2		
8.06.2.1	Réfection des revêtements de sol en chape talochée	m2		
8.06.3	Revêtement de sol en carrelage	m2		
8.07	Peinture époxy pour revêtement des paillasse	m2		
	<b>Total poste 6</b>			
<b>9.00</b>	<b>COUVERTURE et ETANCHEITE</b>			
	<b>RDC</b>			
9.01	Rampants			
	Tubes de 60x40X1,5mm	ml		
	Tubes de 40x40X1,5mm	ml		
9.02	Charpente			
	Tubes de 40x40X1,5mm	ml		
9.02.1	Réfection des charpentes en bois	m2		
9.03	Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm	ml		
9.04	Pannes en tubes métalliques			
	Tubes de 60x40X1,5mm	ml		
	Tubes de 40x40X1,5mm	ml		
9.05	Couverture et étanchéité des toitures			
9.05.1	Couverture en tôles bitumineuses	m2		
9.05.2	Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées	m2		
9.05.3	Vantelles de ventilation	m2		
9.06	Planche de rive	ml		
9.07	Faîtières et arêtières en tôles bitumineuses	ml		
9.07.1	Faîtières et arêtières pour tôles BG 28 non teintées	ml		
9.08	Noue	ml		
9.09	Solin	ml		
9.10	Gouttières en alu zinc prélaqué	ml		
9.11	Réfection des gouttières	ml		
9.11	Descentes diam 110mm	ml		
9.12	Etanchéité des chéneaux en béton armé	m2		
	<b>Total poste 9</b>			
<b>10.00</b>	<b>FAUX PLAFOND</b>			
	<b>RDC</b>			
10.01	Faux-plafond en multiplex sur structure en bois	m2		
10.02	Faux plafond en PVC	m2		
10.03	Réfection des faux plafond en triplex	m2		
	<b>Total poste 10</b>			
<b>11.00</b>	<b>HUISSERIE et MENUISERIE</b>			
	<b>RDC</b>			
11.01	Fenêtres à louveres	m2		
11.01.1	Fenêtres métalliques vitrées	m2		
11.01.2	Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes	m2		
	Disposition des barreaudages en tubes métalliques et moustiquaires sur les			
11.01.3	fenêtres métalliques vitrées existantes	m2		
11.01.4	Réfection et repose des fenêtres récupérées	m2		
11.02	Brise soleil	m2		
11.03	Guichet	m2		

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**  
**Lot 2 - CDS Busoro**

**Devis estimatif**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE en chiffre	PRIX UNITAIRE en lettre
11.04	Porte isoplanes	m2		
11.04.1	Réfection des porte isoplanes	m2		
11.05	Porte métalliques vitrées	m2		
11.06	Portes métalliques pleines	m2		
11.06.1	Réfection des portes métalliques	m2		
11.07	Portes métalliques grillagées	m2		
11.07.1	Portes métalliques à vantelles	m2		
11.08	Garde corps escalier et extérieur			
11.08.1	Garde corps escalier	ml		
11.08.2	Garde corps extérieur	ml		
11.09	Main courante	ml		
11.10	Tube métallique support de rideau	ml		
11.11	Pictogramme et signalisation	pc		
11.12	Revêtement en bois pour les paillases	m2		
11.13	Placards (portillon et rayon en bois)	m2		
11.14	Portail grillagé	m2		
	<b>Total poste 10</b>			
<b>12.00</b>	<b><u>PEINTURE</u></b>			
	<b>RDC</b>			
12.01	Peinture antibactérienne	m2		
12.02	Peinture acrylique sur enduits	m2		
12.03	Peinture acrylique plafond et sous face de dalle	m2		
	<b>Total poste 12</b>			
<b>13.00</b>	<b><u>SANITAIRE-PLOMBERIE</u></b>			
	<b>RDC</b>			
13.00	Raccordement du site			
	CDS Gihosha	ff		
	CDS Busoro	ff		
13.01	Chambres de vannes	pc		
13.02.1	Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments			
	diam 1/2 "	ml		
	diam 3/4 "	ml		
	diam 1 "	ml		
13.02.2	Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments			
	16mm	ml		
	25mm	ml		
	32mm	ml		
13.03	Réseau d'Evacuation			
13.03.1.1	Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments			
	diam 50mm	ml		
	diam 75mm	ml		
	diam 110mm	ml		
	diam 125mm	ml		
13.03.1.2	Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments			
	diam 50mm	ml		
	diam 75mm	ml		
	diam 110mm	ml		
	diam 125mm	ml		
13.03.2	Fosse septique			
	16 usagers	pc		
	60 usagers	pc		
13.03.3	Bac dégraisseur	pc		
13.03.4	Puit perdu	pc		
13.03.5	Puisard	pc		
13.03.6	Bassin d'infiltration	pc		
13.03.7	Bac de décantation	pc		
13.03.8	Chambre de visite E.U, E.V. et E.P.	pc		
13.04	<b>Appareil sanitaire</b>			
13.04.1	W.C. type anglais	pc		
13.04.2	W.C. type anglais pour PMR	pc		
13.04.3	W.C. type turc	pc		
13.04.4	Urinoir	pc		
13.04.5.1	Lavabo	pc		
13.04.5.2	Lavabo pour PMR	pc		
13.04.6	Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide	pc		
13.04.7	Siphon de sol	pc		
13.04.8	Douche	pc		
13.04.9	Evier simple cuve	pc		
13.04.10	Evier double cuve	pc		
13.04.11	Bac à laver	m2		
13.04.12	Cuvette de laboratoire à encastrer dans la paillasse	pc		
	<b>Total poste 13</b>			

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**  
**Lot 2 - CDS Busoro**

**Devis estimatif**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE en chiffre	PRIX UNITAIRE en lettre
<b>14.00</b>	<b><u>ELECTRICITE</u></b>			
	<b>RDC</b>			
14.00	Raccordement du site			
	CDS Gihosha	fft		
14.01.1	Tableau Général	pc		
14.01.2	Câbles d'alimentation des bâtiments			
	5x4mm2	ml		
	3x2,5mm2	ml		
	3x1,5mm2	ml		
14.01.3	Chambre de visite	pc		
14.02	Tableau divisionnaire, cablage et filerie			
	Bâtiment principal - Gihosha	fft		
	Bloc sanitaire - Gihosha	fft		
	Buanderie et déchèterie - Gihosha	fft		
	Bloc promotion - Busoro	fft		
14.03	Mise à la terre			
	Mise à la terre - Bâtiment	fft		
14.04.1	Interrupteur SA	pc		
14.04.2	Interrupteur bipolaire	pc		
14.04.3	Interrupteur bipolaire DD	pc		
14.04.4	Interrupteur DD	pc		
14.04.5	Interrupteur étanche	pc		
14.04.6	Interrupteur crépusculaire	pc		
14.05.1	Prise 2P+T	pc		
14.05.2	Prise 2P+T étanche	pc		
14.05.3	Prise 3P+N+T	pc		
14.06.1	Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W	pc		
14.06.2	Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x8w	pc		
14.06.3	Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x8w	pc		
14.06.4	Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w	pc		
14.06.5	Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w	pc		
14.07	Détecteur autonome de fumée	pc		
14.08	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité	pc		
14.10	Kit back up			
14.10.1	Tableau de protection et commande automatique du circuit secours sur réseau solaire	pc		
14.10.2	Fourniture, pose des batteries type Gel , 200AH/12V + moniteur	pc		
14.10.3	Fourniture, pose des convertisseurs pur sinus 5KVA/48V-230v/50Hz	pc		
14.10.4	Armoire et supports plaques et Batteries	pc		
14.10.5	Chemin de toiture	pc		
14.11	Paratonnerre	pc		
	<b>Total poste 14</b>			
<b>17.00</b>	<b><u>AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS</u></b>			
17.01	Caniveau E.P.	ml		
17.02	Caniveau collecteur E.P.			
	Largeur 30cm	ml		
	Largeur 40cm	ml		
	Largeur 70cm	ml		
17.03	Escalier en maçonnerie de moellons	m2		
17.04	Engazonnements	m2		
17.05	Revêtement des parkings et pistes intérieures en latérite	m2		
17.06	Revêtement des circulations piétonnes en gravier			
17.07	Arbres décoratifs	pc		
17.08	Ouvrage de dissipation de l'énergie	pc		
17.09	Passage couvert	m2		
	<b>Total poste 17</b>			
<b>18.00</b>	<b><u>DIVERS</u></b>			
18.01	Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons et contour de protection en maçonnerie de briques	pc		
18.02	Réservoir métallique sur socle métallique			
	10000 litres, hauteur 5m	pc		
	10000 litres, hauteur 2m	pc		
18.03	Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive	ml		
18.03.1	Clôture en maçonnerie de briques ajourées rejointoyée sur deux faces, hauteur 2.5m	ml		
18.04.1	Déchèterie			

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**  
**Lot 2 - CDS Busoro**

**Devis estimatif**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE en chiffre	PRIX UNITAIRE en lettre
18.04.1.1	Incinérateur type Monfort			
18.04.1.1.1	Maçonneries en briques réfractaires hourdis au mortier d'argile	m2		
18.04.1.1.2	Couvercle	pc		
18.04.1.1.3	Cheminée	pc		
18.04.1.1.4	Treillis en fer à béton diamètre 16mm espacés de 5cm	pc		
18.04.1.1.5	Tirants avec massif de fondation en béton armé	pc		
18.04.1.1.6	Plateau à cendres	pc		
18.04.1.1.7	Chainage horizontal en fer plat de 30x3mm	ml		
18.04.1.1.8	Chainage vertical en cornière de 30x30x3mm	ml		
18.04.1.2	Point de lavage (déchèterie)	pc		
18.04.1.3	Fosse à aiguilles	pc		
18.04.1.4	Fosse à déchets organiques	pc		
18.04.1.5	Fosse à cendres	pc		
18.04.1.6	Poubelle	pc		
18.04	Mât de drapeau	pc		
18.05	Robinet Incendie Armé	pc		
18.06	Muret de visibilité	fft		
18.07	Borne fontaine	pc		
18.08	Réhabilitation de l'incinérateur existant	fft		
	<b>Total poste 18</b>			

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé  
de Busoro  
Lot 2 - CDS Busoro  
Devis Estimatif - Récapitulatif**

Oct-22

N°	DESIGNATION	MONTANT TOTAL
<b>Tranche ferme</b>		
	<b><u>CDS-BUSORO</u></b>	
1	Promotion (ancienne administration transformée)	
2	Soins ambulatoires	
3	Aménagements extérieurs - Tranche ferme	
	<b>Total HTVA - CDS BUSORO</b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme</u></b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme "Variante briques industrielles"</u></b>	
<b>Tranche conditionnelle</b>		
	<b><u>CDS-BUSORO</u></b>	
1	Aménagements extérieurs - tranche conditionnelle	
	<b>Total HTVA - CDS BUSORO</b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL HTVA - Tranche conditionnelle</u></b>	
	<b><u>TVA (18%) - Tranche ferme</u></b>	
	<b><u>TVA (18%) - Tranche conditionnelle</u></b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL TVAC - Tranche ferme</u></b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL TVAC - Tranche conditionnelle</u></b>	

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**

**Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>0.00</b>	<b><u>INSTALLATION DE CHANTIER</u></b>				
0.02	Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant				
	Maçonneries	m2	16,452		
	Revêtements muraux	m2	35,217		
	Huisseries	m2	14,930		
	Pavements	m2	8,955		
	Charpentes	m2	105,387		
	Couverture	m2	105,387		
	Faux plafonds	m2	101,800		
	Installations électriques	ff	1,000		
	Installations sanitaires	ff	1,000		
	<b>Total poste 0</b>				
<b>1.00</b>	<b><u>TERRASSEMENTS</u></b>				
1.02	Fouilles de fondations	m3	10,515		
1.04	Evacuation des terres en dépôt	m3	10,515		
	<b>Total poste 1</b>				
<b>2.00</b>	<b><u>FONDATIONS</u></b>				
2.01	Béton cyclopéen	m3	10,835		
	<b>Total poste 2</b>				
<b>3.00</b>	<b><u>PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE</u></b>				
3.01	Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs	m1	32,860		
3.02	Protection contre la remontée des eaux dans les dalles	m2	60,810		
	<b>Total poste 3</b>				
<b>4.00</b>	<b><u>SOUBASSEMENT</u></b>				
4.01	Hérissson de moellons	m3	18,243		
	<b>Total poste 4</b>				
<b>5.00</b>	<b><u>BETON</u></b>				
5.01	<b>Béton non armé</b>				
5.01.2	Béton de trottoir	m3	1,450		
	coffrages	m2	1,765		
5.02	<b>Béton armé</b>				
5.02.2	<b>Béton en élévation</b>				
	<b>RDC</b>				
5.02.2.1	Béton armé de chainage inférieur	m3	1,314		
	acier	kg	111,690		
	coffrages	m2	13,144		
5.02.2.2	Béton armé de chainage vertical	m3	1,956		
	acier	kg	166,260		
	coffrages	m2	39,120		
5.02.2.3	Béton armé de chainage supérieur	m3	1,314		
	acier	kg	111,690		
	coffrages	m2	19,716		
5.02.3	Béton armé de dalle de sol flottante	m3	4,232		
	acier	kg	135,424		
5.03	<b>Bétons divers</b>				
5.03.1	Béton armé de paillasse	m3	2,844		
	acier	kg	127,980		
	coffrages	m2	3,997		
5.03.3	Béton de socle	m3	2,844		
	coffrages	m2	4,410		
	<b>Total poste 5</b>				



**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**

**Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b><u>6.00</u></b>	<b>MACONNERIE</b>				
	<b>RDC</b>				
6.01	Maçonnerie en briques artisanales de 10cm	m2	3,840		
6.02	Maçonnerie en briques artisanales de 20cm	m2	85,260		
6.04	Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènement	m3	13,092		
6.05	Maçonnerie de claustras Z	m2	3,920		
6.05.1	Disposition des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes	m2	2,800		
	<b>Total poste 6</b>				
<b><u>8.00</u></b>	<b>REVETEMENT</b>				
	<b>RDC</b>				
8.02	Enduit de ciment taloché fin	m2	281,872		
8.03	Enduit de ciment tyrolien écrasé	m2	127,600		
8.04	Revêtement en carreaux de faïence	m2	7,104		
8.05	Plinthe				
8.05.1	Plinthe en ciment teintée	ml	45,220		
8.05.1.2	Réfection des plinthes en ciment non teintée	ml	40,000		
8.05.2	Plinthe en carrelage	ml	5,920		
8.06	Revêtement de sol				
8.06.1	Revêtement de sol en chape lissée teintée	m2			
8.06.1.1	Revêtement de sol en chape lissée non teintée	m2	40,436		
8.06.1.2	Réfection des revêtements de sol en chape lissée	m2	30,540		
8.06.2	Revêtement de sol en chape talochée	m2	20,710		
8.06.2.1	Réfection des revêtements de sol en chape talochée	m2	13,200		
8.06.3	Revêtement de sol en carrelage	m2	3,080		
8.07	Peinture époxy pour revêtement des paillasses	m2	6,210		
	<b>Total poste 6</b>				
<b><u>9.00</u></b>	<b>COUVERTURE et ETANCHEITE</b>				
	<b>RDC</b>				
9.01	Rampants				
	Tubes de 40x40X1,5mm	ml	28,883		
9.02	Charpente				
	Tubes de 40x40X1,5mm	ml	131,573		
9.03	Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm	ml	3,600		
9.04	Pannes en tubes métalliques				
	Tubes de 60x40X1,5mm	ml	156,267		
9.05	Couverture et étanchéité des toitures				
9.05.2	Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées	m2	210,961		
9.06	Planche de rive	ml	66,461		
9.07.1	Faîtières et arêtières pour tôles BG 28 non teintées	ml	17,650		
9.11	Réfection des gouttières	ml	10,150		
9.11	Descentes diam 110mm	ml	5,100		
	<b>Total poste 9</b>				
<b><u>10.00</u></b>	<b>FAUX PLAFOND</b>				
	<b>RDC</b>				
10.02	Faux plafond en triplex	m2	125,590		
	<b>Total poste 10</b>				

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**

**Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>11.00</b>	<b>HUISSERIE et MENUISERIE</b>				
	<b>RDC</b>				
11.01.1	Fenêtres métalliques vitrées	m2	1,320		
11.01.2	Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes	m2	7,550		
11.01.3	Disposition des barreaudages en tubes métalliques et moustiquaires sur les fenêtres métalliques vitrées existantes	m2	7,550		
11.01.4	Réfection et repose des fenêtres récupérées	m2	3,600		
11.03	Guichet	m2	1,100		
11.04	Porte isoplanes	m2	3,780		
11.04.1	Réfection des porte isoplanes	m2	9,240		
11.05	Porte métalliques vitrées	m2	16,920		
11.06.1	Réfection des portes métalliques	m2	3,780		
11.11	Pictogramme et signalisation	pc	17,000		
	<b>Total poste 10</b>				
<b>12.00</b>	<b>PEINTURE</b>				
	<b>RDC</b>				
12.01	Peinture antibactérienne	m2	286,144		
12.02	Peinture acrylique sur enduits	m2	171,276		
12.03	Peinture acrylique plafond et sous face de dalle	m2	125,590		
	<b>Total poste 12</b>				
<b>13.00</b>	<b>SANITAIRE-PLOMBERIE</b>				
	<b>RDC</b>				
13.02.1	Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments				
	diam 1/2 "	ml	7,500		
13.03	Réseau d'Evacuation				
13.03.1.1	Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments				
	diam 50mm	ml	3,500		
	diam 75mm	ml	3,500		
	diam 110mm	ml	3,000		
13.04	<b>Appareil sanitaire</b>				
13.04.1	W.C. type anglais	pc	1,000		
13.04.5.1	Lavabo	pc	1,000		
13.04.10	Evier double cuve	pc	1,000		
	<b>Total poste 13</b>				
<b>14.00</b>	<b>ELECTRICITE</b>				
	<b>RDC</b>				
14.02	Tableau divisionnaire, cablage et filerie				
	Bloc promotion - Busoro	fft	1,000		
14.03	Mise à la terre				
	Mise à la terre - Bâtiment	fft	1,000		
14.04.1	Interrupteur SA	pc	9,000		
14.04.2	Interrupteur bipolaire	pc	2,000		
14.04.3	Interrupteur bipolaire DD	pc	4,000		
14.05.1	Prise 2P+T	pc	12,000		
14.05.2	Prise 2P+T étanche	pc	2,000		
14.06.4	Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w	pc	10,000		
14.06.5	Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w	pc	10,000		
	<b>Total poste 14</b>				
<b>17.00</b>	<b>AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS</b>				
17.01	Caniveau E.P.	ml	64,600		
	<b>Total poste 17</b>				
	<b>TOTAL HTVA</b>				

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**

**Devis estimatif - CDS BUSORO - Soins ambulatoires**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>5.00</b>	<b>BETON</b>				
5.02	Béton armé				
5.03	Bétons divers				
5.03.1	Béton armé de paillasse	m3	0,435		
	acier	kg	19,575		
	coffrages	m2	5,075		
5.03.3	Béton de socle	m3	0,435		
	coffrages	m2	0,725		
	<b>Total poste 5</b>				
<b>6.00</b>	<b>MACONNERIE</b>				
	<b>RDC</b>				
6.01	Maçonnerie en briques artisanales de 10cm	m2	2,890		
	<b>Total poste 6</b>				
<b>8.00</b>	<b>REVETEMENT</b>				
	<b>RDC</b>				
8.02	Enduit de ciment taloché fin	m2	5,779		
8.05	Plinthe				
8.05.1.2	Réfection des plinthes en ciment non teintée	ml	12,500		
8.06	Revêtement de sol				
8.06.1.2	Réfection des revêtements de sol en chape lissée	m2	3,825		
8.07	Peinture époxy pour revêtement des paillasses	m2	9,718		
	<b>Total poste 6</b>				
<b>12.00</b>	<b>PEINTURE</b>				
	<b>RDC</b>				
12.01	Peinture antibactérienne	m2	22,650		
12.02	Peinture acrylique sur enduits	m2	12,870		
12.03	Peinture acrylique plafond et sous face de dalle	m2	12,750		
	<b>Total poste 12</b>				
<b>13.00</b>	<b>SANITAIRE-PLOMBERIE</b>				
	<b>RDC</b>				
13.02.1	Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments				
	diam 1/2 "	ml	1,700		
13.03	Réseau d'Evacuation				
13.03.1.1	Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments				
	diam 50mm	ml			
	diam 75mm	ml	2,000		
	diam 110mm	ml			
13.04	<b>Appareil sanitaire</b>				
13.04.9	Evier simple cuve	pc	1,000		
	<b>Total poste 13</b>				
	<b>TOTAL HTVA</b>				

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**

**Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche ferme**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>0.00</b>	<b><u>INSTALLATION DE CHANTIER</u></b>				
0.01	Installation et repli de chantier				
	<b>Total poste 0</b>				
	CDS Busoro	ff	1,000		
<b>1.00</b>	<b><u>TERRASSEMENTS</u></b>				
1.01	Décapage général - Terrassement en déblais remblais	m3	38,870		
1.04	Evacuation des terres en dépôt	m3	38,870		
	<b>Total poste 1</b>				
<b>5.00</b>	<b><u>BETON</u></b>				
5.02	Béton armé				
5.03	Bétons divers				
5.03.6	Béton armé des dalles de passage sur caniveau	m3	0,473		
		acier	kg	37,872	
		coffrages	m2	3,150	
	<b>Total poste 5</b>				
<b>13.00</b>	<b><u>SANITAIRE-PLOMBERIE</u></b>				
	<b>RDC</b>				
13.00	Raccordement du site				
	CDS Busoro	ff			
13.01	Chambres de vannes	pc			
13.02.2	Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments				
	32mm	ml			
13.03	Réseau d'Evacuation				
13.03.1.2	Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments				
	diam 75mm	ml	13,580		
	diam 110mm	ml			
13.03.2	Fosse septique				
	60 usagers	pc			
13.03.4	Puit perdu	pc			
13.03.5	Puisard	pc			
13.03.7	Bac de décantation	pc			
13.03.8	Chambre de visite E.U, E.V. et E.P.	pc	3,000		
	<b>Total poste 13</b>				
<b>14.00</b>	<b><u>ELECTRICITE</u></b>				
	<b>RDC</b>				
14.11	Paratonnerre	pc	1,000		
	<b>Total poste 14</b>				
<b>17.00</b>	<b><u>AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS</u></b>				
17.02	Caniveau collecteur E.P.				
	Largeur 30cm	ml	23,000		
	<b>Total poste 17</b>				
	<b>TOTAL HTVA</b>				

**Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro**

**Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche conditionnelle**

**Oct-22**

POSTE	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>11.00</b>	<b>HUISSERIE et MENUISERIE</b>				
11.14	Portail grillagé	m2	7,800		
	<b>Total poste 11</b>				
<b>13.00</b>	<b><u>SANITAIRE-PLOMBERIE</u></b>				
	<b>RDC</b>				
13.00	Raccordement du site	CDS Busoro ff	1,000		
13.01	Chambres de vannes	pc	13,000		
13.02.2	Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments	32mm ml	167,620		
13.03	Réseau d'Evacuation				
13.03.1.2	Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments	diam 75mm ml			
		diam 110mm ml			
13.03.2	Fosse septique	60 usagers pc			
13.03.4	Puit perdu	pc			
13.03.5	Puisard	pc	4,000		
13.03.7	Bac de décantation	pc			
13.03.8	Chambre de visite E.U, E.V. et E.P.	pc			
	<b>Total poste 13</b>				
<b>14.00</b>	<b><u>ELECTRICITE</u></b>				
	<b>RDC</b>				
14.11	Paratonnerre	pc			
	<b>Total poste 14</b>				
<b>18.00</b>	<b>DIVERS</b>				
18.01	Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons et contour de protection en maçonnerie de briques	pc			
18.02	Réservoir métallique sur socle métallique				
	10000 litres, hauteur 5m	pc	1,000		
	10000 litres, hauteur 2m	pc			
18.03	Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive	ml	97,390		
18.03.1	Clôture en maçonnerie de moellons rejointoyée sur deux faces, hauteur 2.5m	ml	48,660		
18.08	Réhabilitation de l'incinérateur existant	fft			
	<b>Total poste 18</b>				
	<b>TOTAL HTVA</b>				