

CORRIGENDUM

Référence de publication : CSC GIN1701511-10054

Marché de travaux relatif à la «réhabilitation du Centre d'Autonomisation et d'Entreprenariat (CAEF) de Dubreka»

Lieu(x) d'exécution : Guinée

Objet : correctif au CSC GIN1701511-10054

Le Cahier Spécial des Charges est modifié/corrigé comme suit :

1) Installation de chantier sur tous les lots du marché conformément aux jalons de paiements

Lire :

Devis quantitatif et forfaitaire

LOT 1 Alimentation en eau jusqu'aux bâtiments (adduction d'eau)

a- Construction d'un château d'eau (voir plan topographique : ouvrage 14)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - château d'eau					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
0	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
0.1	Installations de chantier	ff	1		
0.2	Implantation des ouvrages avec un géomètre	ff	1		
A	BETON				
I	TERRASSEMENTS				
1.1	Préparation du terrain				
1.1.1	Décapage de la terre végétale et évacuation des déchets	m²	20		
1.2	Fouilles				
1.2.2	Fouilles en puits	m³	8		
1.2.3	Fouilles en tranchée et en rigole	m³	1,8		
1.3	Remblais				
1.3.1	Remblais provenant des déblais	m³	0,5		
II	BETON ARMES EN FONDATION				
2.1	Béton en fondations				
2.1.1	Gros béton dosé à 250 kg	m³	2,8		
2.1.2	Béton de propreté dosé à 150 kg	m³	0,25		
2.2	Bétons armés en fondations dosés à 350 kg				

Réhabilitation CAEF DUBREKA - château d'eau					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
2.2.1	Pour semelles, longrines, pré poteaux, voiles...	m ³	1,97		
III	BETON ARMES EN ELEVATION				
3.1	Bétons armés en élévations				
3.1.1	Pour poteaux, poutres, dalle pleine, raidisseurs, voiles...	m ³	7,27		
	Sous-total III				

b- Construction du forage

N°	Désignation	U	Quantités	Prix unitaire	Montant (€)
J	Travaux de forage				
1	Foration et équipements				
1.1	Foration	fft	1		
1.2	Équipements (pompe immergée alimentée par énergie électrique)	lot	1		
1.3	Développement -essais de débit	fft	1		
1.4	Analyses physico-chimique et bactériologique des eaux	fft	1		
1.5	Lavage et désinfection des conduites et réservoirs	fft	1		
1.6	Regard de protection et de visite sur tête de forage	fft	1		
1.7	Bornes de distribution d'eau	lot	1		
	Total (b) travaux de forage				

c- Réseaux d'assainissement extérieur

N° DES PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix. Unit	Prix Total
	PRIX UNITAIRE			HT en EURO	
Réseau extérieur					
1					
1,1	Borne fontaine	U	2		
1,2	Robinet d'arrêt	U	10		
1,3	Tuyau de raccordement				
1,4	Conduites en PVC	ml	12		
	Ø 110				
	TOTAL GENERAL RESEAU EXTERIEUR				

d- Réseau de distribution

1	PLOMBERIE SANITAIRE				
1.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
	TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE (PEHD-PN10)				
a	DN 32	ml	27		
b	DN 40	ml	310		
c	DN 50	ml	112		
d	DN 75	ml	12		
e	DN 90	ml	27		
f	Vannes d'isolement sur tout diamètre du réseau de distribution	U	29		
1,5	Regards de visite				
	Regard 50 x 50 cm (hauteur variable)	U	29		
1,2	COMPOSANTS DU RESEAU DE DISTRIBUTION				
	Château d'eau de 7m de hauteur				
	Fondation, support et dalle	Ens	1		
	Cuve de 5000 L	U	1		
	Pompe émergente (2 CV)	U	1		
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 2 Alimentation générale en électricité et la distribution à partir de EDG jusqu'à l'entrée des bâtiments.

a- Canalisation et l'alimentation générale des coffrets

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
0	Installations de chantier et repli de chantier	ff	1		
I	ÉLECTRICITÉ				
1.1	* Tuyau poly diamètre 63	Rlx	9		
1.2	* Armoire électrique 80x60x30 TGBT général	u	1		
1.3	* Câble souple 3x6 mm ²	Rlx	8		
1.4	* Câble torsade 4x25 mm ²	Rlx	1		
1.5	* Disjoncteur compact 4P C-200a réglable	u	1		
1.6	* Jeux de barre de 1m	Barres	2		
1.7	* Parafoudre 4P C-150A	u	1		
1.8	* Rail oméga de 1m	u	2		
1.9	* Goulotte perfore de 60cmx60cm	u	3		
1.10	* Disjoncteur 4P 63A	u	10		
1.11	* Fusible de 2A	u	3		
1.12	* Porte fusible	u	3		
Total					

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 3 Réhabilitation du bâtiment administratif et hébergement des femmes et enfants

a- Bâtiment administratif (voir plan topographique : bâtiment 8, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	10,00		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.2	Enduit intérieur	m ²	10,00		
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	10,00		
	Sous total ENDUITS				
3	CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	1,00		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	2,00		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.2	Fourniture et pose de moustiquaire en aluminium pour imposte 60x60cm	U	2,00		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
7	ÉLECTRICITÉ				
7.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
7.2	* Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
7.3	* Interrupteur simple allumage.	u	23		
7.4	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	12		
7.5	* Dpn 10A	u	20		
7.6	* Dpn 16A	u	4		
7.7	* Dpn 25A	u	3		
7.8	* Dpn 20A	u	4		
7.9	* Disjoncteur de tête 40A 4P	u	5		
7.10	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1		
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	u	15,00		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PLOMBERIE SANITAIRE				
10.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
10.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
10.1.1.1	DN 40 mm	ml	6,62		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
10.1.1.2	DN 32 mm	ml	3,92		
10.1.1.3	DN 25 mm	ml	2,76		
10.1.1.4	DN 20 mm	ml	4,45		
10.1.1.5	DN 15 mm	ml	5,5		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
10.1.2	EVACUATION DES EAUX				
10.1.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
10.1.2.2	Ø 110	ml	3,5		
10.1.2.3	Ø 50	ml	9,17		
10.1.2.4	Ø 40	ml	4,85		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
10.1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
10.1.3.1	Robinet de lavabo	Ens	2		
10.1.3.2	Colonne de douche	Ens	2		
10.1.3.3	Mécanisme de chasse + Abattant WC	Ens	2		
10.1.3.4	Robinet flexible pour WC	U	4		
10.1.3.5	Robinets d'equerre	U	4		
10.1.3.6	Siphon de sol	U	2		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				
11	PEINTURE				
11.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m ²	150,00		
11.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	437,00		
11.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	200,00		
11.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m ²	44,00		
11.7	Peinture pour antivol	m ²	48,00		
11.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m ²	36,00		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
11.8	Peinture glycéro Métallique	m ²	37,00		
	Sous total PEINTURE				
12	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				
12.1	Ossature en bois	m ²	150,00		
12.2	Fourniture et pose de panneaux en Contreplaque 6mm + Traitement	m ²	150,00		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
13	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m ²	232,00		
13.2	Fourniture et pose Couverture métallique 6/10 + bandeau + faitière + arêtier + noue	m ²	232,00		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
14	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
14.1	Ossature en charpente métallique	m ²	37,00		
14.2	Fourniture et pose de Tôle plâte 5/10	m ²	37,00		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 3 Réhabilitation du bâtiment administratif et hébergement des femmes et enfants

b- Hébergement des femmes et enfants (voir plan topographique : bâtiment 13, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement femmes enfants					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant HTVA Euros
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	10		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	10		
2.2	Enduit intérieur	m ²	10		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	1		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	5		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.6	Fourniture et pose de vitre porte d'entrée en Aluminium sur battant	U	1		

6.4	Fourniture et pose de porte de secours en Alu vitrée 90x210cm	U	1		
6.8	Fourniture et pose de garde coprs en aluminium	ml	17		
6.9	Fourniture et pose d'Imposte en alu vitré de 60x60cm	U	1		
6.2	Fourniture et pose de moustiquaire en aluminium pour imposte 60x60cm	U	2		
6.5	Fourniture et pose de vitre à remplacer séjour + chambre	U	2		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.3	Porte métallique à réparer 90x210cm	U	1		
8.5	Antivol fenêtre (à réparer dans cuisine)	U	1		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
7	MENUISERIE BOIS				
7.1	Fourniture et pose porte intérieure en bois y/c serrure	U	5		
	Sous total MENUISERIE BOIS				
8	ÉLECTRICITÉ				
8.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
8.2	* Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
8.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	23		
8.4	* Interrupteur simple allumage.	u	5		
8.5	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	6		
8.6	* Dpn 10A	u	12		
8.7	* Dpn 16A	u	3		
8.8	* Dpn 25A	u	2		
8.9	* Disjoncteur de tête 25A 4P	u	6		
8.10	* Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	3		

9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et alu vitré	U	4		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PLOMBERIE SANITAIRE				
10.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
10.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
10.1.1.1	DN 40 mm	ml	2,37		
10.1.1.2	DN 32 mm	ml	1,48		
10.1.1.3	DN 25 mm	ml	2,92		
10.1.1.4	DN 20 mm	ml	0,98		
10.1.1.5	DN 15 mm	ml	1,2		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
10.1.2	EVACUATION DES EAUX				
10.1.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
10.1.2.2	Ø 110	ml	4,13		
10.1.2.3	Ø 50	ml	7,79		
10.1.2.4	Ø 40	ml	0,8		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
10.1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
10.1.3.1	Robinet de lavabo	Ens	2		
10.1.3.2	Colonne de douche	Ens	2		
10.1.3.3	Mécanisme de chasse + abattant WC	Ens	2		
10.1.3.4	Robinet flexible pour WC	U	6		
10.1.3.5	Robinets d'equerre	U	4		
10.1.3.6	Siphon de sol	U	3		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				

	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE			
11	PEINTURE			
11.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m ²	135	
11.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	221	
11.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	130	
11.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m ²	20	
11.7	Peinture pour antivol	m ²	24	
	Sous total PEINTURE			
12	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose			
12.1	Ossature en bois	m ²	65	
12.2	Fourniture et pose de panneaux en contreplaqué 6mm + Traitement	m ²	65	
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR			
13	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose			
13.1	Ossature en charpente métallique	m ²	231	
13.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faitière + arêtier + noue	m ²	231	
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE			
14	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose			
14.1	Ossature en charpente métallique	m ²	23	
14.2	Fourniture et pose de tôle plâtre 5/10	m ²	23	
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE			
	Sous total GENERAL			

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

Lot 4. Réhabilitation du cabinet médical et logement du directeur et restaurant

a- Cabinet medical (voir plan topographique : bâtiment 2, page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II	Dépose et création d'une porte externe pour le magasin				
2.1	* Dépose de la porte interne du magasin y/c toutes sujétions	u	1		
2.2	* Maçonnerie en aggro creux de 15 de la surface de la porte supprimée y/c toutes sujétions de pose.	m ²	1,76		
2.3	*Ouverture d'une baie pour la porte extérieure du magasin y/c toutes sujétions.	m ²	1,76		
III	Création d'un escalier perron pour le magasin				
3.1	* Escalier perron y/c toutes sujétions de mise en œuvre	u	1		
IV	Création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite				
4.1	Béton de rampe dosé à 250kg/m3				
4.1.1	* Execution d'un béton de rampe dosé à 250 kg/m3 y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ³	3,21		
4.2	Garde-corps métalliques				
4.2.1	Fourniture et pose de garde corps métallique y/c et toutes sujétion	ml	7,82		
V	Création d'une paillasse dans le labo				
5.1	* Paillasse en béton armé dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ³	0,31		
5.2	* Murs de support de la paillasse en agglos plein de 15 y/c toutes sujétions	m ²	1		
5.3	* Carreaux faïences pour la paillasse y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	8,46		
VI	Travaux de renforcement de la fondation				

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
6.1	* Maçonnerie de réparation des fissures y/c toutes sujétions	m ²	56,94		
6.2	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	8,76		
VII	Fourniture de porte en alu vitrée y/c toutes sujétions de pose				
7.1	* Fourniture et pose de porte alu vitrée de dimension 80/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	8,00		
7.2	* Fourniture et pose de porte alu vitrée de dimension 120/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	2,00		
VIII	Fourniture de porte métallique semi grillagée y/c toutes sujétions de pose				
8.1	* Fourniture et pose de porte métallique avec grille de ventilation 120/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	2,00		
8.2	* Fourniture et pose de porte métallique extérieure du magasin 90/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	1,00		
IX	Fourniture des antivols et garde-corps métalliques				
9.1	* Antivol métallique de dimension 160/110cm y/c toutes sujétions de pose.	u	9,00		
9.2	* Antivol métallique de dimension 120/110cm y/c toutes sujétions de pose.	u	1,00		
9.3	* Antivol métallique de dimension 80/60cm y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
9.4	Garde-corps métallique au niveau de la terrasse y/c toutes sujétions de pose.	ml	12,70		
X	ÉLECTRICITÉ				
10.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions.	fft	1,00		
10.2	* Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
10.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	20,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
10.4	* Prise tv	u	4,00		
10.4	* Interrupteur doublé allumage	u	6,00		
10.5	* Interrupteur simple va et vient	u	11,00		
10.6	* Interrupteur simple allumage	u	13,00		
10.7	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	5,00		
10.8	* Lampe spot encastrer de 6 W y/c.	u	2,00		
10.9	* Lampe applique mural de 18 W extérieur	u	6,00		
10.10	* Dpn 10a	u	5,00		
10.11	* Dpn 16a	u	10,00		
10.12	* Dpn 25a	u	5,00		
10.13	* Disjoncteur de tête 63A 4p	u	1,00		
10.14	* Disjoncteur gardi 80A 4p	u	1,00		
10.15	* Disjoncteur différentiel 40A 2P	u	1,00		
XI	Carrelage au niveau des terrasses				
11.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses	m ²	44,40		
11.2	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	44,40		
11.3	* Fourniture et pose de carreaux plinthes y/c toutes sujétions de pose.	ml	16,44		
XII	Charpente-couverture-plafonnage				
12.1	* Dépose des tôles y/c toutes sujétions	m ²	552,00		
12.2	* Charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose	m ²	220,80		
12.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose	m ²	552,00		
12.4	* Fourniture et pose de faux plafond en staff y/c toutes sujétions de pose.	m ²	258,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
XIII	Plomberie Sanitaire				
13.1	* Fourniture et pose de WC y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
13.2	* Fourniture et pose lavabo y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
13.3	* Fourniture et pose bonde de sol y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
13.4	* Fourniture de la douche y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
XIV	Enduits				
14	Enduit intérieur d'épaisseur 1,5cm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	12,22		
XV.1	Peinture				
15.1	* Ponçage et nettoyage des murs	m ²	889,00		
XV.2	Peintures acryliques				
15.2.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	889,00		
XV.3	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
15.3.1	* Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions de mise en œuvre	kg	4,00		
15.3.2	* Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions de mise en œuvre	kg	10,00		
XV.4	Peintures anti humidité				
15.4.1	* Peinture glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	56,94		
	Total				

LOT 4 Réhabilitation du cabinet médical, logement du directeur et restaurant

b- Restaurant (voir plan topographique : bâtiment 1, page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF RESTAURANT					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installations et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II	Aménagement et espace vert				
2.1	* Petit muret autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	ml	230,4		
2.2	* Espace vert autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m²	22,2		
III	Fourniture fenêtre alu vitré y/c toutes sujétions de pose				
3.1	* Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 250/110cm y/c toutes sujétions.	u	1		
IV	Réparation des portes extérieures et intérieures				
4.1	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes métalliques extérieures y/c toutes sujétions.	u	3		
4.2	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes alu vitrées intérieures y/c toutes sujétions	u	8		
V	Carrelage au niveau de la cuisine				
5.1	* Dépose de la faïence y/c toutes sujétions.	m²	30		
5.2	* Fourniture et pose de carreaux faïence y/c toutes sujétions de pose.	m²	30		
VI	ÉLECTRICITÉ				
6.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
6.2	* Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	21		
6.4	* Prise tv .	u	2		
6.5	* Interrupteur doublé allumage.	u	2		
6.6	* Interrupteur simple va et vient	u	10		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF RESTAURANT

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
6.7	* Interrupteur simple allumage	u	18		
6.8	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	4		
6.9	* Lampe spot encastrer de 6W	u	5		
6.10	* Lampe applique mural de 18W extérieur	u	2		
6.11	* Dpn 10A	u	7		
6.12	* Dpn 16A	u	2		
6.13	* Dpn 25A	u	6		
6.14	* Disjoncteur de tête Legrand 63 à 4p	u	1		
6.15	* Disjoncteur gardi 80 à 4p	u	1		
6.16	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1		
VII	Charpente -toiture - plafonnage				
7.1	* Dépose de la toiture et le staff y/c toutes sujétions.	m ²	490		
7.2	* Pose de la charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose	m ²	357,6		
7.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose	m ²	357,60		
7.4	* Fourniture et pose de faux plafond en staff y/c toutes sujétions de pose	m ²	230,40		
7.5	* Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose	m ²	53,39		
VIII	Plomberie Sanitaire				
8.1	* Fourniture et pose de WC y/c toutes sujétions de pose.	u	3		
8.2	* Fourniture et pose lavabo y/c toutes sujétions de pose.	u	3		
8.3	* Fourniture et pose bonde de sol y/c toutes sujétions de pose.	u	3		
8.4	* Fourniture de la douche y/c toutes sujétions de pose.	u	1		
IX	Peinture				
9.1	* Ponçage et Nettoyage des murs y/c toutes sujétions.	m ²	1 589		
IX.1	Peintures acryliques				

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF RESTAURANT

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
9.1.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m²	1589		
IX.2	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique.				
9.2.1	* Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions.	kg	8		
9.2.2	* Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions.	kg	15		
IX.3	Peintures anti humidité				
9.1	* Peinture glycérol sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m²	115,2		
	Total				

LOT 4 Réhabilitation du cabinet médical et logement du directeur et restaurant

c- Logement du directeur (voir plan topographique bâtiment 5, page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II.1	Travaux de renforcement de la fondation				
2.1.1	* Maçonnerie de réparation des fissures	m ²	46,22		
2.1.2	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	7,70		
III	Travaux de renforcement des structures				
3,1	* Renforcement des poteaux	m ³	0,84		
IV	Murs				
4.1	* Maçonnerie de réparation des fissures	m ²	62,10		
V	Réparation de la dalle				
5.1	* Travaux d'étanchéité sous carrelage	m ²	48,00		
5.2	* Enduit sur la dalle	m ²	48,00		
VI	ÉLECTRICITÉ				
6.1	* Canalisation et gainage	fft	1,00		
6.2	* Tirage et câblage	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	36,00		
6.4	* Interrupteur doublé allumage	u	6,00		
6.5	* Interrupteur simple allumage	u	10,00		
6.6	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	20,00		
6.7	* Lampe applique mural de 18w extérieur	u	13,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
6.8	Dpn 10A	u	2,00		
6.9	Dpn 16A	u	3,00		
6.10	* Disjoncteur de tête 40A 4p	u	9,00		
6.11	* Disjoncteur gardi 6A 4p	u	3,00		
6.12	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1,00		
VII	Fourniture de porte y/c toutes sujétions de pose				
VII.1	Porte en bois massif pleine				
7.1.1	* Porte alu vitrée de dimension 90/210cm	u	8,00		
VII.2	Porte métallique				
7.2.1	* Porte métallique de dimension 170/210cm.	u	1,00		
7.2.2	* Porte métallique de dimension 90/210cm.	u	1,00		
7.2.3	* Porte métallique de dimension 300/250cm	u	1,00		
7.2.4	* Porte métallique de dimension 100/210cm	u	1,00		
VII.3	Escalier métallique et garde corps métallique				
7.3.1	* Fourniture et fixation de l'escalier métallique y/c toutes sujétions toutes sujétions..	U	1,00		
7.3.2	* Fouille en puit pour l'escalier	m3	0,45		
7.3.3	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreteté dosé à 150kg/m3 y compris toutes sujétions.	m3	0,03		
7.3.4	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton ordinaire dosé à 300kg/m3 y compris coffrage, pointes... et toutes sujétions.	m3	0,42		
7.3.5	* Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions.	ml	26,35		
VIII	Carrelage au niveau des terrasses				
8.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses	m²	9,60		
8.2	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions	m²	9,60		
8.3	* Reprise des carreaux plinthes y/c toutes sujétions	ml	8,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
8.4	* Traitement de l'étanchéité de la dalle de la terrasse y/c toutes sujétions	m ²	48,00		
8.5	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétion sur la dalle.	m ²	48,00		
IX	Plafonnage				
9.1	* Fourniture et pose de faux plafond extérieur en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	64,00		
X	Plomberie sanitaire				
10.1	* Fourniture et pose de WC	u	2,00		
10.2	* Fourniture et pose lavabo	u	2,00		
10.3	* Fourniture et pose bonde de sol	u	2,00		
X.1	Peinture				
11.1	* Ponçage et nettoyage des murs	m ²	869,40		
X.2	Peintures acryliques				
10.2.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	869,40		
X.3	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
10.3.1	* Peinture sur porte métallique	kg	10,00		
10.3.2	* Peinture sur antivol métallique	kg	9,00		
X.4	Peintures sur plafond				
10.4.1	* Peintures au latex sur plafond	m ²	225,60		
X.5	Peintures anti humidité				
10.5.1	* Peinture glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	46,22		
Total					

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 5 Réhabilitation de la salle, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

a- Hébergement jeunes filles (voir plan topographique bâtiment 12, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant Euros
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m²	10		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m²	10		
2.2	Enduit intérieur	m²	10		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m²	2		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	2		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles						
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF						
6	MENUISERIE ALUMINIUM					
6.4	Fourniture et pose de porte de secours en Alu vitrée 90x210cm	U	1			
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM					
8	MENUISERIE METALLIQUE					
8.3	Porte Métallique à réparer 90x210cm	U	2			
8.4	Porte Métallique à réparer 140x220cm	U	3			
8.5	Fourniture et pose de Garde-corps métallique	ml	7			
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE					
7	MENUISERIE BOIS					
7.1	Fourniture et pose Porte intérieure en bois y/c serrure	U	2			
	Sous total MENUISERIE BOIS					
8	ÉLECTRICITÉ					
8.1	* Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1			
8.2	* Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1			
	APPAREILLAGE					
8.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	14			
8.4	* Interrupteur simple allumage.	u	9			
8.5	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	12			
8.6	* Dpn 10A	u	2			
8.7	* Dpn 16A	u	2			
8.8	* Dpn 25A	u	3			
8.9	* Disjoncteur de tête 25A 4P	u	1			

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
8.10	* Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	1		
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	6		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PEINTURE				
10.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m²	161		
10.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m²	265		
10.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m²	162		
10.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m²	28		
10.7	Peinture pour antivol	m²	14		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m²	25		
10.8	Peinture glycéro Métallique	m²	38		
	Sous total PEINTURE				
11	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				
11.1	Ossature en bois	m²	161		
11.2	Fourniture et pose de panneaux en contreplaqué 6mm + traitement	m²	161		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
12	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
12.1	Ossature en charpente métallique	m²	247		
12.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faitière + arêtier + noue	m²	247		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
13	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m²	41		
13.2	Fourniture et pose de tôle plâte 5/10	m²	41		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles				
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF				
	Sous total GENERAL			

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence , hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

b- Bloc sanitaire existant (voir plan topographique bâtiment 9, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Rénovation bloc sanitaire existant					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant Euros
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	33		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	5		
2.2	Enduit intérieur	m ²	5		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	5		
3.2	Fourniture et pose de revêtement mural en grès dans la masse 30 x 30 cm	m ²	22		
3.3	Fourniture et Pose d'appuis de fenêtre en marbre lustré,	m ²	0,75		
3.4	Fourniture et Pose de seuil en marbre local	m ²	0,4		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				

4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	2		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
5	ETANCHEITE				
5.1	Étanchéité sous carrelage	m ²	9		
	Sous total ETANCHEITE				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.3	Porte Métallique à réparer 90x210cm	U	1		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	2		
	Sous total SERRURERIE				
10	ÉLECTRICITÉ				
10.1	Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
10.2	Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
10.3	Interrupteur simple allumage.	u	8		
10.4	Lampe intérieur de 18W	u	8		
	Sous total ÉLECTRICITÉ				
11	PLOMBERIE SANITAIRE				
11.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
11.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				

11.1.1.1	DN 40 mm	ml	7,48		
11.1.1.2	DN 32 mm	ml	1,28		
11.1.1.3	DN 25 mm	ml	11,37		
11.1.1.4	DN 20 mm	ml			
11.1.1.5	DN 15 mm	ml	2,5		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
11.2	EVACUATION DES EAUX				
11.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
11.2.1.1	Ø 110	ml	11,12		
11.2.1.2	Ø 50	ml	8,5		
11.2.1.3	Ø 40	ml	4,85		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
11.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
11.3.1	Colonne de douche	Ens	1		
11.3.2	Mécanisme de chasse + Abattant WC	Ens	2		
11.3.3	Robinet flexible pour WC	U	2		
11.3.4	Robinets de puisage	U	1		
11.3.5	Robinets d'equerre	U	2		
11.3.6	Siphon de sol	U	2		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				
12	PEINTURE				
12.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	58		
12.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m ²	161		
12.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	80		
12.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m ²	24		
12.8	Peinture glycéro Métallique	m ²	26		

	Sous total PEINTURE				
13	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m ²	40		
13.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m ²	40		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

c- Nouveau bloc sanitaire (voir plan topographique bâtiment 9, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Nouveau bloc sanitaire					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant Euros
1	AGLOMERES				
0	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
0.1	Installations de chantier	FF	1		
0.2	Implantation des ouvrages avec un géomètre	FF	1		
	Sous-total				
A	BETON				
I	TERRASSEMENTS				
1.1	Préparation du Terrain				
1.1.1	Décapage de la terre végétale et évacuation des déchets	M2	28		
1.2	Fouilles				
1.2.2	Fouilles en puits	M3	12		
1.2.3	Fouilles en tranchée et en rigole	M3	2,35		
1.3	Remblais				
1.3.1	Remblais provenant des déblais	M3	2		
1.3.2	Sable de concassage sous chape/sous pavé autobloquant	M3	4,12		

	Sous-total I				
II	BETON ARMES EN FONDATION				
2.1	Béton en fondations				
2.1.1	Gros béton dosé à 250 kg	M3	4,2		
2.1.2	Béton de propreté dosé à 150 kg	M3	0,34		
2.2	Bétons armés en fondations dosés à 350 kg				
2.2.1	Pour semelles, longrines, prépoteaux, voiles...	M3	3,29		
2.3	Dallage et chape de finitions				
2.3.1	Film polyane sous dallage	M2	20		
2.3.2	Dallage d'épaisseur 10 cm	M3	2,06		
	Sous-total II				
III	BETON ARMES EN ELEVATION				
3.1	Bétons armés en élévations				
3.1.1	Pour poteaux,poutres, dalle pleine,raidisseurs, voiles...	M3	0,67		
	Sous-total III				
1.2	Cloison de 0.23 m	m ²	83		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.1	Enduit extérieur	m ²	57		
2.2	Enduit intérieur	m ²	49		

	Sous total ENDUITS				
3	ÉLECTRICITÉ				
3.1	Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
3.2	Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
3.4	Interrupteur simple allumage.	u	8		
3,5	Lampe intérieur de 18W	u	8		
	Sous total ÉLECTRICITÉ				
3	CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm	m ²	19		
3.2	Fourniture et pose de revêtement mural en grès dans la masse 30 x 30 cm	m ²	22		
3.3	Fourniture et pose d'appuis de fenêtre en marbre lustré,	m ²	0,75		
3.4	Fourniture et pose de seuil en marbre local	m ²	0,4		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	6		
4.2	Appuis de fenêtre en béton	m ²	0,4		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
5	ETANCHEITE				
5.1	Étanchéité sous carrelage	m ²	9		
	Sous total ETANCHEITE				
	MENUISERIE ALUMINIUM				

6.3	Fourniture et pose de fenêtres en aluminium de dimension 60 x 60 cm	U	6		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
7	MENUISERIE BOIS				
7.2	Fourniture et pose de portes en bois rouge ou équivalent de dimension 80 x 220 cm	U	6		
	Sous total MENUISERIE BOIS				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.1	Fourniture et pose de grilles de protection en fer forgé	U	2		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
9	PLOMBERIE SANITAIRE				
9.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
9.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
9.1.1.1	DN 40 mm	ml	7,48		
9.1.1.2	DN 32 mm	ml	1,28		
9.1.1.3	DN 25 mm	ml	11,37		
9.1.1.4	DN 20 mm	ml			
9.1.1.5	DN 15 mm	ml	2,5		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU			
9.1.2	EVACUATION DES EAUX				
	Conduites en PVC				
9.1.2.1	Ø 110	ml	11,12		
9.1.2.2	Ø 50	ml	8,5		
9.1.2.3	Ø 40	ml	4,85		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX			
9.1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
9.1.3.1	Lavabo	Ens	2		

9.1.3.2	Cuvette siège à la turque + chasse haute	Ens	4		
9.1.3.3	Robinet flexible	Ens	4		
9.1.3.4	Receveur de Douche	Ens	2	
9.1.3.5	Siphon de sol	U	2		
9.1.3.6	Robinet de lavabo	U	2		
	TOTAL APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES			
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE			
10	PEINTURE				
10.9	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en BA13	m ²	24		
10.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	25		
10.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	57		
10.3	Peinture laquée mat ou brillant sur boiserie	m ²	24		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m ²	2		
10.8	Peinture glycéro Métallique	m ²	8		
	Sous total PEINTURE				
14	FAUX PLAFOND				
14.1	Faux Plafond acoustique en BA13 résistant à l'humidité	m ²	25		
	Sous total FAUX PLAFOND				
12	CHARPENTE METALLIQUE				
12.1	Ossature en charpente métallique	m ²	26		
12.2	Fourniture et pose Couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m ²	26		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

d- Salle de conférence (voir plan topographique bâtiment 7, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Salle de conférence					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant HTVA Euros
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	5		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	10		
2.2	Enduit intérieur	m ²	10		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	1		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.2	Fourniture et pose de Moustiquaire en Aluminium pour imposte 60x60cm	U	2		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				

8	MENUISERIE METALLIQUE			
8.5	Antivol fenêtre	U	2	
8.6	Fourniture et pose de garde-corps métallique	ml	4,5	
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE			
I	ÉLECTRICITÉ			
1.1	Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1	
1.2	Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1	
II	APPAREILLAGE			
2.1	Prise avec terre encastrée 2p+t	u	13	
2.2	Interrupteur simple allumage.	u	6	
2.3	Lampe avec globe intérieur de 18W	u	2	
2.4	Dpn 10A	u	11	
2.5	Dpn 16A	u	4	
2.6	Dpn 25A	u	2	
2.8	Disjoncteur de tête 25A 4P	u	3	
2.9	Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	1	
9	SERRURERIE			
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	7	
	Sous total OUVRAGES DIVERS			
10	PLOMBERIE SANITAIRE			
10.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS			
10.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS			
	DN 40 mm	ml		
	DN 32 mm	ml	2,4	
	DN 25 mm	ml	1,4	
	DN 20 mm	ml		

	DN 15 mm	ml	2		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
1.2	EVACUATION DES EAUX				
1.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
1.2.1.1	Ø 110	ml	3,5		
1.2.1.2	Ø 50	ml	4,95		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
1.3.1	Robinet de lavabo	Ens	2		
1.3.2	Colonne de douche	Ens	2		
1.3.3	Mécanisme de chasse + Abattant WC	Ens	2		
1.3.4	Robinet flexible pour WC	U	4		
1.3.5	Robinets d'equerre	U	4		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				
10	PEINTURE				
10.1	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m²	198		
10.2	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m²	120		
10.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m²	24		
10.7	Peinture pour antivol	m²	24		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m²	30		
10.10	Peinture à l'eau sur staff lisse	m²	136		
	Sous total PEINTURE				
11	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				

11.3	Fourniture et pose de faux plafaond en staff lisse	m²	136		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
12	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
12.1	Ossature en charpente métallique	m²	45		
12.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faitière + arêtier + noue	m²	50		
12.3	Fourniture et pose de solin de rive	ml	15		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
13	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m²	37		
13.2	Fourniture et pose de Tôle plâte 5/10	m²	37		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

e- Espace de loisir (voir plan topographique bâtiment 11, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Espace de loisir							
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF							
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	HTVA	Montant Euros	HTVA
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER						
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1				
1	AGLOMERES						
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m²	10				
1.4	Démolition de cloison de 20cm à 25cm d'épaisseur en briques creuses	m²	9				
	Sous total AGLOMERES						
2	ENDUITS						
2.3	Enduit extérieur - réparation	m²	5				
2.2	Enduit intérieur	m²	23				
	Sous total ENDUITS						
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS						
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m²	1				
3.5	Revêtement rampe d'accès en ciment antidérapant	m²	20				
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS						
4	OUVRAGES DIVERS						
4.2	Démontage de portail métallique coulissant de dimension 2x2,6m	U	1				

4.3	Linteau de fenêtres en Béton Armé	m3	0,4		
4.4	Appuis de fenêtre en béton	m3	0,3		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.1	Fourniture et pose de fenêtres en Aluminium F2: 120 x 120 cm	U	5		
6.2	Fourniture et pose de Moustiquaire en Aluminium pour imposte 60x60cm	U	2		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.2	Fourniture et pose d'un ensemble porte fenetre vitrée (2x2,6m) y compris chassis vitré fixe métallique de dimension (2x2,6m), L'ensemble fait 4x2,6m.	U	2		
8.1	Fourniture et pose de Grilles de protection en fer forgé	m ²	8		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
I	ÉLECTRICITÉ				
1.1	Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
1.2	Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
II	APPAREILLAGE				
2.1	Prise avec terre encastrée 2p+t	u	9		
2.2	Interrupteur simple allumage.	u	3		
2.3	Lampe avec globe intérieur de 18W	u	4		
2.4	Dpn 10A	u	5		
2.5	Dpn 16A	u	1		
2.6	Dpn 25A	u	1		
2.8	Disjoncteur de tête 25A 4P	u	2		
2.9	Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	1		
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	2		

	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PEINTURE				
10.11	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m²	122		
10.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m²	153		
10.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m²	142		
10.7	Peinture pour antivol	m²	4		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m²	29		
10.10	Peinture à l'eau sur staff lisse	m²	136		
	Sous total PEINTURE				
11	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				
11.1	Ossature en bois	m²	122		
11.2	Fourniture et pose de panneaux en contreplaqué 6mm + Traitement	m²	122		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
12	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
12.1	Ossature en charpente métallique	m²	202		
12.2	Fourniture et pose Couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m²	202		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
13	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m²	168		
13.2	Fourniture et pose de tôle plâtre 5/10	m²	27		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 6. Réhabilitation de la salle de formation 1 et 2

a- Salle de formation 1 (voir plan topographique : bâtiment 3 , page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire HTVA (EURO)	Montant HTVA (EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II	Fondation				
2.1	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	10,08		
III	Réparation et remplacement des portes ; antivol et garde-corps métalliques				
3.1	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions.	u	8,00		
3.2	* Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions.	ml	27,00		
3.3	* Fourniture et pose d'antivol métallique de dimension 160/110cm.	u	3,00		
3.4	* Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm	u	1,00		
IV	Carrelage au niveau des terrasses				
4.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses	m ²	70,44		
4.2	* Fourniture et pose de des carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions	m ²	70,44		
4.3	* Reprise des carreaux plinthes y/c toutes sujétions	ml	30,00		
V	Charpente -couverture - plafonnage				
5.1	* Dépose de la toiture	m ²	814,20		
5.2	* Pose de la charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose	m ²	325,68		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire HTVA (EURO)	Montant HTVA (EURO)
5.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose	m²	814,20		
5.4	* Fourniture et pose de faux plafond extérieur en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose.	m²	50,00		
5.5	* Réparation du plafond intérieur	m²	112,00		
VI	ÉLECTRICITÉ				
6.1	* Canalisation et Gainage	fft	1,00		
6.2	* Tirage et Câblage	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	16,00		
6.4	* Interrupteur doublé allumage	u	9,00		
6.5	* Interrupteur simple allumage	u	18,00		
6.6	* Lampe avec globe intérieur de 18w	u	2,00		
6.7	* Lampe applique mural de 18w extérieur	u	3,00		
6.8	* Dpn 10 A	u	1,00		
6.9	* Dpn 16A	u	1,00		
6.10	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1,00		
VII	Plomberie sanitaire				
7.1	* Fourniture et pose de WC	u	2,00		
7.2	* Fourniture et pose lavabo	u	2,00		
7.3	* Fourniture et pose bonde de sol	u	2,00		
VIII	Peinture				
8.1	* Ponçage et nettoyage des murs	m²	909,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire HTVA (EURO)	Montant HTVA (EURO)
VIII.1	Peintures acryliques				
8.1.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	909,00		
VIII.2	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
8.2.1	* Peinture sur porte métallique.	kg	10,00		
7.2.2	* Peinture sur antivol métallique	kg	15,00		
VIII.3	* Peintures sur plafond				
8.3.1	* Peintures au latex sur plafond	m ²	336,00		
VII.4	Peintures anti humidité				
8.4.1	* Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	58,80		
Total					

LOT 6. Réhabilitation de la salle de formation 1 et 2

b- Salle de formation 2 (voir plan topographique : bâtiment 4 , page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 2					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA (EURO)
I Installation et repli de chantier					
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1,00		
II Fondation					
2.1	* Maçonnerie de réparation des fissures de la fondation y/c toutes sujétions.	m ²	67,20		
2.2	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	8,00		
III Réparation et remplacement des portes et garde-corps métalliques.					
3.1	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions.	u	6,00		
3.2	* Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions.	ml	47,52		
3.3	* Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
IV Carrelage au niveau des terrasses					
4.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses y/c toutes sujétions.	m ²	81,60		
4.2	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	81,60		
4.3	* Fourniture et pose de carreaux plinthe y/c toutes sujétions de pose.	ml	32,40		
V Charpente -toiture - plafonnage					
5.1	* Dépose de la toiture y/c toutes sujétions.	m ²	337,20		
5.2	* Pose de la charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose.	m ²	134,88		
5.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose.	m ²	337,20		
5.4	* Fourniture et pose de faux plafond extérieur en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	81,60		
5.5	* Réparation du plafond intérieur y/c toutes sujétions.	m ²	86,40		
VI ÉLECTRICITÉ					

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 2					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA (EURO)
6.1	* Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1,00		
6.2	* Tirage et Câblage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1,00		
APPAREILLAGE					
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	18,00		
6.4	* Interrupteur doublé allumage	u	7,00		
6.5	* Interrupteur simple allumage	u	15,00		
6.6	* Lampe avec globe intérieur de 18w	u	2,00		
6.7	* Lampe applique mural de 18w extérieur	u	3,00		
6.8	* Dpn 10A	u	1,00		
6.9	* Dpn 16A	u	1,00		
6.10	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1,00		
VII Peinture					
7.1	* Ponçage et Nettoyage des murs y/c toutes sujétions.	m²	783,00		
VII.1 Peintures acryliques					
7.1.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m²	783,00		
VII.2 Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique					
7.2.1	* Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions.	kg	10,00		
7.2.2	* Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions.	kg	14,00		
VII.3 Peintures sur plafond					
7.3.1	* Peintures au latex sur plafond y/c toutes sujétions.	m²	301,20		
VII.4 Peintures anti humidité					
7.4.1	* Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m²	67,20		
Total					

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 7 réhabilitation/construction des VRD et aménagements extérieurs**a- Réhabilitation/construction du mât**

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION DU MAT					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA (EURO)
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
I	TERRASSEMENT				
I.1	Abattage d'arbres	u	2,00		
I.2	Décapage	m ²	76,34		
II	Inplantation				
2.1	* Implantation du mât y compris toutes sujétions	fft	1		
III	Fouilles en rigole				
3.1	* Exécution de fouilles en rigole pour l'exécution de la fondation, compris mise en dépôt et/ou évacuation des excédents y compris toutes sujétions	m ³	5,5944		
IV	FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION				
IV.1	Assise en béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3				
4.1.1	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton cyclopéen pour les rigoles dosé à 250kg/m3 y compris toutes sujétions.	m ³	2,98368		
IV.2	Souche de poteaux en BA dosé à 350kg/m3				
4.2.1	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350kg/m3 pour souche de poteaux y compris coffrage, ferrailage, pointes... et toutes sujétions.	m ³	0,27		
IV.3	Fourniture et pose d'agglos pleins de 15				
4.3.1	* Fourniture et pose d'agglos pleins de 15 y compris mortier et toutes sujétions.	m ²	14,9184		

IV.4	Chainage en BA dosé à 350kg/m3				
4.4.1	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrine y compris coffrage, ferrailage, pointes... et toutes sujétions.	m ³	7,4592		
V	DALLAGE				
V.1	Remblai d'apport				
5.1.1	* Remblais en terres saines, non argileuses, soigneusement compactées, compris réglages, modelage du terrain, enlèvement des excédents et toutes sujétions,	m ³	5,745		
V.2	Lit de sable (e=5cm)				
6.2.1	* Fourniture et pose de lit de sable d'épaisseur 5cm, y compris toutes sujétions	m ³	0,9575		
VI	Travaux de pose des pavés				
6,1	* Fourniture et pose de pavés y compris toutes sujétions de pose.	m ²	22,98		
VII	Aménagement espace vert				
7,1	* Fourniture de gazon et fleurs y compris les implantations	m ²	37,4		
VIII	ENDUITS				
VIII.1	Enduit intérieur extérieur sur mur				
8.1.1	* Application d'enduit dosé à 400 kg/m3 sur toutes les surfaces intérieures, compris toutes sujétions.	m ²	51,9		
IX	PEINTURE				
IX.1	Peinture glycéro sur mur intérieur et extérieur				
9.1.1	* Peinture glycéro y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	51,90		
X	Tige métallique pour le drapeau				
10,1	* Fourniture et pose de la tige métallique y compris toutes sujétions	u	1		
	MONTANT TOTAL				

LOT 7 réhabilitation/construction des VRD et aménagements extérieurs**b- VRD**

Lot VRD Réhabilitation CAEF DUBREKA					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix unit euro HT	Prix HTVA total
0	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
0.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
1	Décapage terre végétale (toute la parcelle)	m²	2803		
2	Grave latéritique	m³	1609		
3	Pavé auto-bloquant	m²	1194		
4	Conduite du réseau des eaux usées DN250 en PVC	ml	75		
5	Conduite du réseau des eaux usées DN160 en PVC	ml	162		
6	Conduite du réseau des eaux usées DN110 en PVC	ml	51		
7	Regard siphoné 0,6x0,6	u	14		
8	Regard carré 0,5x0,5	u	9		
9	Regard de visite DN 800	u	10		
10	Puits perdu	u	4		
11	Fosse septique	u	4		
	Total euros Hors TVA				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

Au lieu de :

LOT 1 Alimentation en eau jusqu'aux bâtiments (adduction d'eau)

a- Construction d'un château d'eau (voir plan topographique : ouvrage 14)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - château d'eau					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
0	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
0.1	Installations de chantier	ff	1		
0.2	Implantation des ouvrages avec un géomètre	ff	1		
A	BETON				
I	TERRASSEMENTS				
1.1	Préparation du terrain				
1.1.1	Décapage de la terre végétale et évacuation des déchets	m ²	20		
1.2	Fouilles				
1.2.2	Fouilles en puits	m ³	8		
1.2.3	Fouilles en tranchée et en rigole	m ³	1,8		
1.3	Remblais				
1.3.1	Remblais provenant des déblais	m ³	0,5		
II	BETON ARMES EN FONDATION				
2.1	Béton en fondations				
2.1.1	Gros béton dosé à 250 kg	m ³	2,8		
2.1.2	Béton de propreté dosé à 150 kg	m ³	0,25		
2.2	Bétons armés en fondations dosés à 350 kg				
2.2.1	Pour semelles, longrines, prépoteaux, voiles...	m ³	1,97		
III	BETON ARMES EN ELEVATION				

Réhabilitation CAEF DUBREKA - château d'eau					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
3.1	Bétons armés en élévations				
3.1.1	Pour poteaux, poutres, dalle pleine, raidisseurs, voiles...	m ³	7,27		
	Sous-total III				

b- Construction du forage

N°	Désignation	U	Quantités	Prix unitaire	Montant (€)
	Travaux de forage				
1	Foration et équipements				
1.1	Foration	fft	1		
1.2	Équipements (pompe immergée alimentée par énergie électrique)	lot	1		
1.3	Développement -essais de débit	fft	1		
1.4	Analyses physico-chimique et bactériologique des eaux	fft	1		
1.5	Lavage et désinfection des conduites et réservoirs	fft	1		
1.6	Regard de protection et de visite sur tête de forage	fft	1		
1.7	Bornes de distribution d'eau	lot	1		
	Total (b) travaux de forage				

c- Réseaux d'assainissement extérieur

N° DES PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix. Unit	Prix Total
	PRIX UNITAIRE			HT en EURO	HT en EURO

Réseau extérieur				
1				
1,1	Borne fontaine	U	2	
1,2	Robinet d'arrêt	U	10	
1,3	Tuyau de raccordement			
1,4	Conduites en PVC	ml	12	
	Ø 110			
	TOTAL GENERAL RESEAU EXTERIEUR			

d- Réseau de distribution

1	PLOMBERIE SANITAIRE			
1.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS			
	TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE (PEHD-PN10)			
a	DN 32	ml	27	
b	DN 40	ml	310	
c	DN 50	ml	112	
d	DN 75	ml	12	
e	DN 90	ml	27	
f	Vannes d'isolement sur tout diamètre du réseau de distribution	U	29	
1,5	Regards de visite			
	Regard 50 x 50 cm (hauteur variable)	U	29	
1,2	COMPOSANTS DU RESEAU DE DISTRIBUTION			
	Château d'eau de 7m de hauteur			
	Fondation, support et dalle	Ens	1	
	Cuve de 5000 L	U	1	
	Pompe émergente (2 CV)	U	1	
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE			

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 2 Alimentation générale en électricité et la distribution à partir de EDG jusqu'à l'entrée des bâtiments.

a- Canalisation et l'alimentation générale des coffrets

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
I	ÉLECTRICITÉ				
1.1	* Tuyau poly diamètre 63	Rlx	9		
1.2	* Armoire électrique 80x60x30 TGBT général	u	1		
1.3	* Câble souple 3x6 mm ²	Rlx	8		
1.4	* Câble torsade 4x25 mm ²	Rlx	1		
1.5	* Disjoncteur compact 4P C-200a réglable	u	1		
1.6	* Jeux de barre de 1m	Barres	2		
1.7	* Parafoudre 4P C-150A	u	1		
1.8	* Rail oméga de 1m	u	2		
1.9	* Goulotte perfore de 60cmx60cm	u	3		
1.10	* Disjoncteur 4P 63A	u	10		
1.11	* Fusible de 2A	u	3		
1.12	* Porte fusible	u	3		
	Total				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 3 Réhabilitation du bâtiment administratif et hébergement des femmes et enfants

a- Bâtiment administratif (voir plan topographique : bâtiment 8, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	10,00		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.2	Enduit intérieur	m ²	10,00		
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	10,00		
	Sous total ENDUITS				
3	CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	1,00		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	2,00		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.2	Fourniture et pose de moustiquaire en aluminium pour imposte 60x60cm	U	2,00		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
7	ÉLECTRICITÉ				
7.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
7.2	* Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
7.3	* Interrupteur simple allumage.	u	23		
7.4	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	12		
7.5	* Dpn 10A	u	20		
7.6	* Dpn 16A	u	4		
7.7	* Dpn 25A	u	3		
7.8	* Dpn 20A	u	4		
7.9	* Disjoncteur de tête 40A 4P	u	5		
7.10	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1		
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	u	15,00		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PLOMBERIE SANITAIRE				
10.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
10.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
10.1.1.1	DN 40 mm	ml	6,62		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
10.1.1.2	DN 32 mm	ml	3,92		
10.1.1.3	DN 25 mm	ml	2,76		
10.1.1.4	DN 20 mm	ml	4,45		
10.1.1.5	DN 15 mm	ml	5,5		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
10.1.2	EVACUATION DES EAUX				
10.1.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
10.1.2.2	Ø 110	ml	3,5		
10.1.2.3	Ø 50	ml	9,17		
10.1.2.4	Ø 40	ml	4,85		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
10.1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
10.1.3.1	Robinet de lavabo	Ens	2		
10.1.3.2	Colonne de douche	Ens	2		
10.1.3.3	Mécanisme de chasse + Abattant WC	Ens	2		
10.1.3.4	Robinet flexible pour WC	U	4		
10.1.3.5	Robinets d'equerre	U	4		
10.1.3.6	Siphon de sol	U	2		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				
11	PEINTURE				
11.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m ²	150,00		
11.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	437,00		
11.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	200,00		
11.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m ²	44,00		
11.7	Peinture pour antivol	m ²	48,00		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Bâtiment Administratif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros HT	Prix Total HT en EURO
11.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m ²	36,00		
11.8	Peinture glycéro Métallique	m ²	37,00		
	Sous total PEINTURE				
12	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				
12.1	Ossature en bois	m ²	150,00		
12.2	Fourniture et pose de panneaux en Contreplaque 6mm + Traitement	m ²	150,00		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
13	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m ²	232,00		
13.2	Fourniture et pose Couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m ²	232,00		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
14	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
14.1	Ossature en charpente métallique	m ²	37,00		
14.2	Fourniture et pose de Tôle plâte 5/10	m ²	37,00		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 3 Réhabilitation du bâtiment administratif et hébergement des femmes et enfants

b- Hébergement des femmes et enfants (voir plan topographique : bâtiment 13, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement femmes enfants					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant HTVA Euros
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	10		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	10		
2.2	Enduit intérieur	m ²	10		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	1		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	5		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.6	Fourniture et pose de vitre porte d'entrée en Aluminium sur battant	U	1		

6.4	Fourniture et pose de porte de secours en Alu vitrée 90x210cm	U	1		
6.8	Fourniture et pose de garde coprs en aluminium	ml	17		
6.9	Fourniture et pose d'Imposte en alu vitré de 60x60cm	U	1		
6.2	Fourniture et pose de moustiquaire en aluminium pour imposte 60x60cm	U	2		
6.5	Fourniture et pose de vitre à remplacer séjour + chambre	U	2		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.3	Porte métallique à réparer 90x210cm	U	1		
8.5	Antivol fenêtre (à réparer dans cuisine)	U	1		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
7	MENUISERIE BOIS				
7.1	Fourniture et pose porte intérieure en bois y/c serrure	U	5		
	Sous total MENUISERIE BOIS				
8	ÉLECTRICITÉ				
8.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
8.2	* Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
8.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	23		
8.4	* Interrupteur simple allumage.	u	5		
8.5	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	6		
8.6	* Dpn 10A	u	12		
8.7	* Dpn 16A	u	3		
8.8	* Dpn 25A	u	2		
8.9	* Disjoncteur de tête 25A 4P	u	6		
8.10	* Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	3		

9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et alu vitré	U	4		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PLOMBERIE SANITAIRE				
10.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
10.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
10.1.1.1	DN 40 mm	ml	2,37		
10.1.1.2	DN 32 mm	ml	1,48		
10.1.1.3	DN 25 mm	ml	2,92		
10.1.1.4	DN 20 mm	ml	0,98		
10.1.1.5	DN 15 mm	ml	1,2		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
10.1.2	EVACUATION DES EAUX				
10.1.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
10.1.2.2	Ø 110	ml	4,13		
10.1.2.3	Ø 50	ml	7,79		
10.1.2.4	Ø 40	ml	0,8		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
10.1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
10.1.3.1	Robinet de lavabo	Ens	2		
10.1.3.2	Colonne de douche	Ens	2		
10.1.3.3	Mécanisme de chasse + abattant WC	Ens	2		
10.1.3.4	Robinet flexible pour WC	U	6		
10.1.3.5	Robinets d'equerre	U	4		
10.1.3.6	Siphon de sol	U	3		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				

	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE			
11	PEINTURE			
11.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m ²	135	
11.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	221	
11.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	130	
11.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m ²	20	
11.7	Peinture pour antivol	m ²	24	
	Sous total PEINTURE			
12	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose			
12.1	Ossature en bois	m ²	65	
12.2	Fourniture et pose de panneaux en contreplaqué 6mm + Traitement	m ²	65	
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR			
13	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose			
13.1	Ossature en charpente métallique	m ²	231	
13.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m ²	231	
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE			
14	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose			
14.1	Ossature en charpente métallique	m ²	23	
14.2	Fourniture et pose de tôle plâtre 5/10	m ²	23	
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE			
	Sous total GENERAL			

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

Lot 4. Réhabilitation du cabinet médical et logement du directeur et restaurant

a- Cabinet médical (voir plan topographique : bâtiment 2, page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II	Dépose et création d'une porte externe pour le magasin				
2.1	* Dépose de la porte interne du magasin y/c toutes sujétions	u	1		
2.2	* Maçonnerie en aggro creux de 15 de la surface de la porte supprimée y/c toutes sujétions de pose.	m ²	1,76		
2.3	*Ouverture d'une baie pour la porte extérieure du magasin y/c toutes sujétions.	m ²	1,76		
III	Création d'un escalier perron pour le magasin				
3.1	* Escalier perron y/c toutes sujétions de mise en œuvre	u	1		
IV	Création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite				
4.1	Béton de rampe dosé à 250kg/m3				
4.1.1	* Execution d'un béton de rampe dosé à 250 kg/m3 y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ³	3,21		
4.2	Garde-corps métalliques				
4.2.1	Fourniture et pose de garde corps métallique y/c et toutes sujétion	ml	7,82		
V	Création d'une paillasse dans le labo				
5.1	* Paillasse en béton armé dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ³	0,31		
5.2	* Murs de support de la paillasse en agglos plein de 15 y/c toutes sujétions	m ²	1		
5.3	* Carreaux faïences pour la paillasse y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	8,46		
VI	Travaux de renforcement de la fondation				

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
6.1	* Maçonnerie de réparation des fissures y/c toutes sujétions	m ²	56,94		
6.2	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	8,76		
VII	Fourniture de porte en alu vitrée y/c toutes sujétions de pose				
7.1	* Fourniture et pose de porte alu vitrée de dimension 80/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	8,00		
7.2	* Fourniture et pose de porte alu vitrée de dimension 120/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	2,00		
VIII	Fourniture de porte métallique semi grillagée y/c toutes sujétions de pose				
8.1	* Fourniture et pose de porte métallique avec grille de ventilation 120/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	2,00		
8.2	* Fourniture et pose de porte métallique extérieure du magasin 90/210cm y/c toutes sujétions de pose.	u	1,00		
IX	Fourniture des antivols et garde-corps métalliques				
9.1	* Antivol métallique de dimension 160/110cm y/c toutes sujétions de pose.	u	9,00		
9.2	* Antivol métallique de dimension 120/110cm y/c toutes sujétions de pose.	u	1,00		
9.3	* Antivol métallique de dimension 80/60cm y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
9.4	Garde-corps métallique au niveau de la terrasse y/c toutes sujétions de pose.	ml	12,70		
X	ÉLECTRICITÉ				
10.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions.	fft	1,00		
10.2	* Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
10.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	20,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
10.4	* Prise tv	u	4,00		
10.4	* Interrupteur doublé allumage	u	6,00		
10.5	* Interrupteur simple va et vient	u	11,00		
10.6	* Interrupteur simple allumage	u	13,00		
10.7	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	5,00		
10.8	* Lampe spot encastrer de 6 W y/c.	u	2,00		
10.9	* Lampe applique mural de 18 W extérieur	u	6,00		
10.10	* Dpn 10a	u	5,00		
10.11	* Dpn 16a	u	10,00		
10.12	* Dpn 25a	u	5,00		
10.13	* Disjoncteur de tête 63A 4p	u	1,00		
10.14	* Disjoncteur gardi 80A 4p	u	1,00		
10.15	* Disjoncteur différentiel 40A 2P	u	1,00		
XI	Carrelage au niveau des terrasses				
11.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses	m ²	44,40		
11.2	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	44,40		
11.3	* Fourniture et pose de carreaux plinthes y/c toutes sujétions de pose.	ml	16,44		
XII	Charpente-couverture-plafonnage				
12.1	* Dépose des tôles y/c toutes sujétions	m ²	552,00		
12.2	* Charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose	m ²	220,80		
12.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose	m ²	552,00		
12.4	* Fourniture et pose de faux plafond en staff y/c toutes sujétions de pose.	m ²	258,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF CABINET MEDICAL

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
XIII	Plomberie Sanitaire				
13.1	* Fourniture et pose de WC y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
13.2	* Fourniture et pose lavabo y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
13.3	* Fourniture et pose bonde de sol y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
13.4	* Fourniture de la douche y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
XIV	Enduits				
14	Enduit intérieur d'épaisseur 1,5cm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	12,22		
XV.1	Peinture				
15.1	* Ponçage et nettoyage des murs	m ²	889,00		
XV.2	Peintures acryliques				
15.2.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	889,00		
XV.3	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
15.3.1	* Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions de mise en œuvre	kg	4,00		
15.3.2	* Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions de mise en œuvre	kg	10,00		
XV.4	Peintures anti humidité				
15.4.1	* Peinture glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	56,94		
	Total				

LOT 4 Réhabilitation du cabinet médical, logement du directeur et restaurant

b- Restaurant (voir plan topographique : bâtiment 1, page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF RESTAURANT					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installations et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II	Aménagement et espace vert				
2.1	* Petit muret autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	ml	230,4		
2.2	* Espace vert autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m²	22,2		
III	Fourniture fenêtre alu vitré y/c toutes sujétions de pose				
3.1	* Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 250/110cm y/c toutes sujétions.	u	1		
IV	Réparation des portes extérieures et intérieures				
4.1	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes métalliques extérieures y/c toutes sujétions.	u	3		
4.2	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes alu vitrées intérieures y/c toutes sujétions	u	8		
V	Carrelage au niveau de la cuisine				
5.1	* Dépose de la faïence y/c toutes sujétions.	m²	30		
5.2	* Fourniture et pose de carreaux faïence y/c toutes sujétions de pose.	m²	30		
VI	ÉLECTRICITÉ				
6.1	* Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
6.2	* Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	21		
6.4	* Prise tv .	u	2		
6.5	* Interrupteur doublé allumage.	u	2		
6.6	* Interrupteur simple va et vient	u	10		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF RESTAURANT

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
6.7	* Interrupteur simple allumage	u	18		
6.8	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	4		
6.9	* Lampe spot encastrer de 6W	u	5		
6.10	* Lampe applique mural de 18W extérieur	u	2		
6.11	* Dpn 10A	u	7		
6.12	* Dpn 16A	u	2		
6.13	* Dpn 25A	u	6		
6.14	* Disjoncteur de tête Legrand 63 à 4p	u	1		
6.15	* Disjoncteur gardi 80 à 4p	u	1		
6.16	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1		
VII	Charpente -toiture - plafonnage				
7.1	* Dépose de la toiture et le staff y/c toutes sujétions.	m ²	490		
7.2	* Pose de la charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose	m ²	357,6		
7.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose	m ²	357,60		
7.4	* Fourniture et pose de faux plafond en staff y/c toutes sujétions de pose	m ²	230,40		
7.5	* Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose	m ²	53,39		
VIII	Plomberie Sanitaire				
8.1	* Fourniture et pose de WC y/c toutes sujétions de pose.	u	3		
8.2	* Fourniture et pose lavabo y/c toutes sujétions de pose.	u	3		
8.3	* Fourniture et pose bonde de sol y/c toutes sujétions de pose.	u	3		
8.4	* Fourniture de la douche y/c toutes sujétions de pose.	u	1		
IX	Peinture				
9.1	* Ponçage et Nettoyage des murs y/c toutes sujétions.	m ²	1 589		
IX.1	Peintures acryliques				

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF RESTAURANT					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant (EURO)
9.1.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	1589		
IX.2	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique.				
9.2.1	* Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions.	kg	8		
9.2.2	* Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions.	kg	15		
IX.3	Peintures anti humidité				
9.1	* Peinture glycérol sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	115,2		
Total					

LOT 4 Réhabilitation du cabinet médical et Logement du directeur du directeur et restaurant

c- Logement du directeur (voir plan topographique bâtiment 5, page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
I	Installation et repli de chantier				
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II.1	Travaux de renforcement de la fondation				
2.1.1	* Maçonnerie de réparation des fissures	m ²	46,22		
2.1.2	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	7,70		
III	Travaux de renforcement des structures				

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
3,1	* Renforcement des poteaux	m ³	0,84		
IV	Murs				
4.1	* Maçonnerie de réparation des fissures	m ²	62,10		
V	Réparation de la dalle				
5.1	* Travaux d'étanchéité sous carrelage	m ²	48,00		
5.2	* Enduit sur la dalle	m ²	48,00		
VI	ÉLECTRICITÉ				
6.1	* Canalisation et gainage	fft	1,00		
6.2	* Tirage et câblage	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	36,00		
6.4	* Interrupteur doublé allumage	u	6,00		
6.5	* Interrupteur simple allumage	u	10,00		
6.6	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	20,00		
6.7	* Lampe applique mural de 18w extérieur	u	13,00		
6.8	Dpn 10A	u	2,00		
6.9	Dpn 16A	u	3,00		
6.10	* Disjoncteur de tête 40A 4p	u	9,00		
6.11	* Disjoncteur gardi 6A 4p	u	3,00		
6.12	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1,00		
VII	Fourniture de porte y/c toutes sujétions de pose				
VII.1	Porte en bois massif pleine				
7.1.1	* Porte alu vitrée de dimension 90/210cm	u	8,00		
VII.2	Porte métallique				
7.2.1	* Porte métallique de dimension 170/210cm.	u	1,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
7.2.2	* Porte métallique de dimension 90/210cm.	u	1,00		
7.2.3	* Porte métallique de dimension 300/250cm	u	1,00		
7.2.4	* Porte métallique de dimension 100/210cm	u	1,00		
VII.3 Escalier métallique et garde corps métallique					
7.3.1	* Fourniture et fixation de l'escalier métallique y/c toutes sujétions toutes sujétions..	U	1,00		
7.3.2	* Fouille en puit pour l'escalier	m3	0,45		
7.3.3	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreteté dosé à 150kg/m3 y compris toutes sujétions.	m3	0,03		
7.3.4	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton ordinaire dosé à 300kg/m3 y compris coffrage, pointes... et toutes sujétions.	m3	0,42		
7.3.5	* Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions.	ml	26,35		
VIII Carrelage au niveau des terrasses					
8.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses	m²	9,60		
8.2	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions	m²	9,60		
8.3	* Reprise des carreaux plinthes y/c toutes sujétions	ml	8,00		
8.4	* Traitement de l'étanchéité de la dalle de la terrasse y/c toutes sujétions	m²	48,00		
8.5	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétion sur la dalle.	m²	48,00		
IX Plafonnage					
9.1	* Fourniture et pose de faux plafond extérieur en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose.	m²	64,00		
X Plomberie sanitaire					
10.1	* Fourniture et pose de WC	u	2,00		
10.2	* Fourniture et pose lavabo	u	2,00		
10.3	* Fourniture et pose bonde de sol	u	2,00		
X.1 Peinture					

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF LOGEMENT DU DIRECTEUR

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA(EURO)
11.1	* Ponçage et nettoyage des murs	m ²	869,40		
X.2	Peintures acryliques				
10.2.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	869,40		
X.3	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
10.3.1	* Peinture sur porte métallique	kg	10,00		
10.3.2	* Peinture sur antivol métallique	kg	9,00		
X.4	Peintures sur plafond				
10.4.1	* Peintures au latex sur plafond	m ²	225,60		
X.5	Peintures anti humidité				
10.5.1	* Peinture glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	46,22		
	Total				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 5 Réhabilitation de la salle conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

a- Hébergement jeunes filles (voir plan topographique bâtiment 12, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant Euros
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m²	10		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m²	10		
2.2	Enduit intérieur	m²	10		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m²	2		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	2		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles				
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF				
6	MENUISERIE ALUMINIUM			
6.4	Fourniture et pose de porte de secours en Alu vitrée 90x210cm	U	1	
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM			
8	MENUISERIE METALLIQUE			
8.3	Porte Métallique à réparer 90x210cm	U	2	
8.4	Porte Métallique à réparer 140x220cm	U	3	
8.5	Fourniture et pose de Garde-corps métallique	ml	7	
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE			
7	MENUISERIE BOIS			
7.1	Fourniture et pose Porte intérieure en bois y/c serrure	U	2	
	Sous total MENUISERIE BOIS			
8	ÉLECTRICITÉ			
8.1	* Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1	
8.2	* Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1	
	APPAREILLAGE			
8.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	14	
8.4	* Interrupteur simple allumage.	u	9	
8.5	* Lampe avec globe intérieur de 18W	u	12	
8.6	* Dpn 10A	u	2	
8.7	* Dpn 16A	u	2	
8.8	* Dpn 25A	u	3	

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
8.9	* Disjoncteur de tête 25A 4P	u	1		
8.10	* Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	1		
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	6		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PEINTURE				
10.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m²	161		
10.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m²	265		
10.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m²	162		
10.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m²	28		
10.7	Peinture pour antivol	m²	14		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m²	25		
10.8	Peinture glycéro Métallique	m²	38		
	Sous total PEINTURE				
11	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				
11.1	Ossature en bois	m²	161		
11.2	Fourniture et pose de panneaux en contreplaqué 6mm + traitement	m²	161		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
12	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
12.1	Ossature en charpente métallique	m²	247		

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Hébergement Jeunes filles					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
12.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m²	247		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
13	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m²	41		
13.2	Fourniture et pose de Tôle plâtre 5/10	m²	41		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

b- Bloc sanitaire existant (voir plan topographique bâtiment 9, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Rénovation bloc sanitaire existant					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant Euros
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m ²	33		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m ²	5		
2.2	Enduit intérieur	m ²	5		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m ²	5		
3.2	Fourniture et pose de revêtement mural en grès dans la masse 30 x 30 cm	m ²	22		
3.3	Fourniture et Pose d'appuis de fenêtre en marbre lustré,	m ²	0,75		

3.4	Fourniture et Pose de seuil en marbre local	m ²	0,4		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	2		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
5	ETANCHEITE				
5.1	Étanchéité sous carrelage	m ²	9		
	Sous total ETANCHEITE				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.3	Porte Métallique à réparer 90x210cm	U	1		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
9	SERRURERIE				
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	2		
	Sous total SERRURERIE				
10	ÉLECTRICITÉ				
10.1	Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
10.2	Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				

10.3	Interrupteur simple allumage.	u	8		
10.4	Lampe intérieur de 18W	u	8		
	Sous total ÉLECTRICITÉ				
11	PLOMBERIE SANITAIRE				
11.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
11.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
11.1.1.1	DN 40 mm	ml	7,48		
11.1.1.2	DN 32 mm	ml	1,28		
11.1.1.3	DN 25 mm	ml	11,37		
11.1.1.4	DN 20 mm	ml			
11.1.1.5	DN 15 mm	ml	2,5		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
11.2	EVACUATION DES EAUX				
11.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
11.2.1.1	Ø 110	ml	11,12		
11.2.1.2	Ø 50	ml	8,5		
11.2.1.3	Ø 40	ml	4,85		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
11.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
11.3.1	Colonne de douche	Ens	1		
11.3.2	Mécanisme de chasse + Abattant WC	Ens	2		
11.3.3	Robinet flexible pour WC	U	2		
11.3.4	Robinets de puisage	U	1		
11.3.5	Robinets d'equerre	U	2		
11.3.6	Siphon de sol	U	2		

	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				
12	PEINTURE				
12.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	58		
12.6	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m ²	161		
12.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	80		
12.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m ²	24		
12.8	Peinture glycéro Métallique	m ²	26		
	Sous total PEINTURE				
13	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m ²	40		
13.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m ²	40		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

c- Nouveau bloc sanitaire (voir plan topographique bâtiment 9, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Nouveau bloc sanitaire					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant Euros
1	AGLOMERES				
0	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
0.1	Installations de chantier	FF	1		
0.2	Implantation des ouvrages avec un géomètre	FF	1		
	Sous-total				
A	BETON				
I	TERRASSEMENTS				
1.1	Préparation du Terrain				
1.1.1	Décapage de la terre végétale et évacuation des déchets	M2	28		
1.2	Fouilles				
1.2.2	Fouilles en puits	M3	12		
1.2.3	Fouilles en tranchée et en rigole	M3	2,35		
1.3	Remblais				
1.3.1	Remblais provenant des déblais	M3	2		

1.3.2	Sable de concassage sous chape/sous pavé autobloquant	M3	4,12		
	Sous-total I				
II	BETON ARMES EN FONDATION				
2.1	Béton en fondations				
2.1.1	Gros béton dosé à 250 kg	M3	4,2		
2.1.2	Béton de propreté dosé à 150 kg	M3	0,34		
2.2	Bétons armés en fondations dosés à 350 kg				
2.2.1	Pour semelles, longrines, pré poteaux, voiles...	M3	3,29		
2.3	Dallage et chape de finitions				
2.3.1	Film polyane sous dallage	M2	20		
2.3.2	Dallage d'épaisseur 10 cm	M3	2,06		
	Sous-total II				
III	BETON ARMES EN ELEVATION				
3.1	Bétons armés en élévations				
3.1.1	Pour poteaux, poutres, dalle pleine, raidisseurs, voiles...	M3	0,67		
	Sous-total III				
1.2	Cloison de 0.23 m	m ²	83		

	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.1	Enduit extérieur	m ²	57		
2.2	Enduit intérieur	m ²	49		
	Sous total ENDUITS				
3	ÉLECTRICITÉ				
3.1	Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
3.2	Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
	APPAREILLAGE				
3.4	Interrupteur simple allumage.	u	8		
3,5	Lampe intérieur de 18W	u	8		
	Sous total ÉLECTRICITÉ				
3	CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm	m ²	19		
3.2	Fourniture et pose de revêtement mural en grès dans la masse 30 x 30 cm	m ²	22		
3.3	Fourniture et pose d'appuis de fenêtre en marbre lustré,	m ²	0,75		
3.4	Fourniture et pose de seuil en marbre local	m ²	0,4		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
4	OUVRAGES DIVERS				
4.1	Fourniture, pose et scellement de pré-cadre	U	6		

4.2	Appuis de fenêtre en béton	m ²	0,4		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
5	ETANCHEITE				
5.1	Étanchéité sous carrelage	m ²	9		
	Sous total ETANCHEITE				
	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.3	Fourniture et pose de fenêtres en aluminium de dimension 60 x 60 cm	U	6		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
7	MENUISERIE BOIS				
7.2	Fourniture et pose de portes en bois rouge ou équivalent de dimension 80 x 220 cm	U	6		
	Sous total MENUISERIE BOIS				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.1	Fourniture et pose de grilles de protection en fer forgé	U	2		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
9	PLOMBERIE SANITAIRE				
9.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS				
9.1.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS				
9.1.1.1	DN 40 mm	ml	7,48		
9.1.1.2	DN 32 mm	ml	1,28		
9.1.1.3	DN 25 mm	ml	11,37		
9.1.1.4	DN 20 mm	ml			
9.1.1.5	DN 15 mm	ml	2,5		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU			
9.1.2	EVACUATION DES EAUX				
	Conduites en PVC				

9.1.2.1	Ø 110	ml	11,12		
9.1.2.2	Ø 50	ml	8,5		
9.1.2.3	Ø 40	ml	4,85		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX			
9.1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
9.1.3.1	Lavabo	Ens	2		
9.1.3.2	Cuvette siège à la turque + chasse haute	Ens	4		
9.1.3.3	Robinet flexible	Ens	4		
9.1.3.4	Receveur de Douche	Ens	2	
9.1.3.5	Siphon de sol	U	2		
9.1.3.6	Robinet de lavabo	U	2		
	TOTAL APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES			
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE			
10	PEINTURE				
10.9	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en BA13	m ²	24		
10.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m ²	25		
10.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m ²	57		
10.3	Peinture laquée mat ou brillant sur boiserie	m ²	24		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m ²	2		
10.8	Peinture glycéro Métallique	m ²	8		
	Sous total PEINTURE				
14	FAUX PLAFOND				
14.1	Faux Plafond acoustique en BA13 résistant à l'humidité	m ²	25		
	Sous total FAUX PLAFOND				
12	CHARPENTE METALLIQUE				
12.1	Ossature en charpente métallique	m ²	26		

12.2	Fourniture et pose Couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m ²	26		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire

et la rénovation du bloc sanitaire existant

d- Salle de conférence (voir plan topographique bâtiment 7, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Salle de conférence					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	Montant HTVA Euros
1	AGLOMERES				
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m²	5		
	Sous total AGLOMERES				
2	ENDUITS				
2.3	Enduit extérieur - réparation	m²	10		
2.2	Enduit intérieur	m²	10		
	Sous total ENDUITS				
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS				
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m²	1		
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.2	Fourniture et pose de Moustiquaire en Aluminium pour imposte 60x60cm	U	2		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				

8	MENUISERIE METALLIQUE			
8.5	Antivol fenêtre	U	2	
8.6	Fourniture et pose de garde-corps métallique	ml	4,5	
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE			
I	ÉLECTRICITÉ			
1.1	Canalisation et gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1	
1.2	Tirage et câblage y/c toutes sujétions.	fft	1	
II	APPAREILLAGE			
2.1	Prise avec terre encastrée 2p+t	u	13	
2.2	Interrupteur simple allumage.	u	6	
2.3	Lampe avec globe intérieur de 18W	u	2	
2.4	Dpn 10A	u	11	
2.5	Dpn 16A	u	4	
2.6	Dpn 25A	u	2	
2.8	Disjoncteur de tête 25A 4P	u	3	
2.9	Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	1	
9	SERRURERIE			
9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	7	
	Sous total OUVRAGES DIVERS			
10	PLOMBERIE SANITAIRE			
10.1	DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE ET ECS			
10.1	TUYAUTERIE EN PPR EFS			
	DN 40 mm	ml		
	DN 32 mm	ml	2,4	
	DN 25 mm	ml	1,4	
	DN 20 mm	ml		

	DN 15 mm	ml	2		
	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				
1.2	EVACUATION DES EAUX				
1.2.1	Conduites d'évacuation en PVC				
1.2.1.1	Ø 110	ml	3,5		
1.2.1.2	Ø 50	ml	4,95		
	TOTAL EVACUATION DES EAUX				
1.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
1.3.1	Robinet de lavabo	Ens	2		
1.3.2	Colonne de douche	Ens	2		
1.3.3	Mécanisme de chasse + Abattant WC	Ens	2		
1.3.4	Robinet flexible pour WC	U	4		
1.3.5	Robinets d'equerre	U	4		
	TOTAL APPAREILS SANITAIRES				
	TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE				
10	PEINTURE				
10.1	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m²	198		
10.2	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m²	120		
10.5	Peinture vernis sur menuiserie en bois	m²	24		
10.7	Peinture pour antivol	m²	24		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m²	30		
10.10	Peinture à l'eau sur staff lisse	m²	136		
	Sous total PEINTURE				
11	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				

11.3	Fourniture et pose de faux plafaond en staff lisse	m²	136		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
12	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
12.1	Ossature en charpente métallique	m²	45		
12.2	Fourniture et pose couverture métallique 6/10 + bandeau + faitière + arêtier + noue	m²	50		
12.3	Fourniture et pose de solin de rive	ml	15		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
13	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m²	37		
13.2	Fourniture et pose de Tôle plâte 5/10	m²	37		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

LOT 5 Réhabilitation de la salle de conférence, hébergement des jeunes filles et l'espace de loisirs et la construction du nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire existant

e- Espace de loisir (voir plan topographique bâtiment 11, page 37)

Réhabilitation CAEF DUBREKA - Espace de loisir							
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF							
N°	Désignations	Unité	Qtité	P.Unitaire Euros	HTVA	Montant Euros	HTVA
1	AGLOMERES						
1.3	Réparation murs intérieurs / extérieurs	m²	10				
1.4	Démolition de cloison de 20cm à 25cm d'épaisseur en briques creuses	m²	9				
	Sous total AGLOMERES						
2	ENDUITS						
2.3	Enduit extérieur - réparation	m²	5				
2.2	Enduit intérieur	m²	23				
	Sous total ENDUITS						
3	3. CARRELAGE ET REVETEMENTS						
3.1	Fourniture et pose de revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 30 x 30 cm (emmarchement + revêtement)	m²	1				
3.5	Revêtement rampe d'accès en ciment antidérapant	m²	20				
	Sous total CARRELAGE ET REVETEMENTS						
4	OUVRAGES DIVERS						
4.2	Démontage de portail métallique coulissant de dimension 2x2,6m	U	1				

4.3	Linteau de fenêtres en Béton Armé	m3	0,4		
4.4	Appuis de fenêtre en béton	m3	0,3		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
6	MENUISERIE ALUMINIUM				
6.1	Fourniture et pose de fenêtres en Aluminium F2: 120 x 120 cm	U	5		
6.2	Fourniture et pose de Moustiquaire en Aluminium pour imposte 60x60cm	U	2		
	Sous total MENUISERIE ALUMINIUM				
8	MENUISERIE METALLIQUE				
8.2	Fourniture et pose d'un ensemble porte fenêtre vitrée (2x2,6m) y compris châssis vitré fixe métallique de dimension (2x2,6m), L'ensemble fait 4x2,6m.	U	2		
8.1	Fourniture et pose de Grilles de protection en fer forgé	m²	8		
	Sous total MENUISERIE METALLIQUE				
I	ÉLECTRICITÉ				
1.1	Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1		
1.2	Tirage et Câblage y/c toutes sujétions.	fft	1		
II	APPAREILLAGE				
2.1	Prise avec terre encastrée 2p+t	u	9		
2.2	Interrupteur simple allumage.	u	3		
2.3	Lampe avec globe intérieur de 18W	u	4		
2.4	Dpn 10A	u	5		
2.5	Dpn 16A	u	1		
2.6	Dpn 25A	u	1		
2.8	Disjoncteur de tête 25A 4P	u	2		
2.9	Disjoncteur différentiel 25A 2P	u	1		
9	SERRURERIE				

9.1	Fourniture, pose serrures pour portes métalliques et Alu vitré	U	2		
	Sous total OUVRAGES DIVERS				
10	PEINTURE				
10.11	Peinture à l'eau faux plafond intérieur en bois	m²	122		
10.2	Peinture à l'eau avec mastic sur enduit intérieur	m²	153		
10.1	Peinture à l'eau sans mastic sur enduit extérieur	m²	142		
10.7	Peinture pour antivol	m²	4		
10.4	Peinture laquée sur ferronnerie	m²	29		
10.10	Peinture à l'eau sur staff lisse	m²	136		
	Sous total PEINTURE				
11	FAUX PLAFOND INTERIEUR y compris la dépose				
11.1	Ossature en bois	m²	122		
11.2	Fourniture et pose de panneaux en contreplaqué 6mm + Traitement	m²	122		
	Sous total FAUX PLAFOND INTERIEUR				
12	CHARPENTE METALLIQUE y compris la dépose				
12.1	Ossature en charpente métallique	m²	202		
12.2	Fourniture et pose Couverture métallique 6/10 + bandeau + faîtière + arêtier + noue	m²	202		
	Sous total CHARPENTE METALLIQUE				
13	FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE y compris la dépose				
13.1	Ossature en charpente métallique	m²	168		
13.2	Fourniture et pose de tôle plâtre 5/10	m²	27		
	Sous total FAUX PLAFOND EXTERIEUR METALLIQUE				
	Sous total GENERAL				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 6. Réhabilitation de la salle de formation 1 et 2

a- Salle de formation 1 (voir plan topographique : bâtiment 3 , page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire HTVA (EURO)	Montant HTVA (EURO)
I Installation et repli de chantier					
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1		
II Fondation					
2.1	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	10,08		
III Réparation et remplacement des portes ; antivol et garde-corps métalliques					
3.1	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions.	u	8,00		
3.2	* Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions.	ml	27,00		
3.3	* Fourniture et pose d'antivol métallique de dimension 160/110cm.	u	3,00		
3.4	* Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm	u	1,00		
IV Carrelage au niveau des terrasses					
4.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses	m ²	70,44		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire HTVA (EURO)	Montant HTVA (EURO)
4.2	* Fourniture et pose de des carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions	m ²	70,44		
4.3	* Reprise des carreaux plinthes y/c toutes sujétions	ml	30,00		
V	Charpente -couverture - plafonnage				
5.1	* Dépose de la toiture	m ²	814,20		
5.2	* Pose de la charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose	m ²	325,68		
5.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose	m ²	814,20		
5.4	* Fourniture et pose de faux plafond extérieur en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	50,00		
5.5	* Réparation du plafond intérieur	m ²	112,00		
VI	ÉLECTRICITÉ				
6.1	* Canalisation et Gainage	fft	1,00		
6.2	* Tirage et Câblage	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	16,00		
6.4	* Interrupteur doublé allumage	u	9,00		
6.5	* Interrupteur simple allumage	u	18,00		
6.6	* Lampe avec globe intérieur de 18w	u	2,00		
6.7	* Lampe applique mural de 18w extérieur	u	3,00		
6.8	* Dpn 10 A	u	1,00		
6.9	* Dpn 16A	u	1,00		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire HTVA (EURO)	Montant HTVA (EURO)
6.10	* Disjoncteur différentiel 40A 2p	u	1,00		
VII	Plomberie sanitaire				
7.1	* Fourniture et pose de WC	u	2,00		
7.2	* Fourniture et pose lavabo	u	2,00		
7.3	* Fourniture et pose bonde de sol	u	2,00		
VIII	Peinture				
8.1	* Ponçage et nettoyage des murs	m ²	909,00		
VIII.1	Peintures acryliques				
8.1.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	909,00		
VIII.2	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
8.2.1	* Peinture sur porte métallique.	kg	10,00		
7.2.2	* Peinture sur antivol métallique	kg	15,00		
VIII.3	* Peintures sur plafond				
8.3.1	* Peintures au latex sur plafond	m ²	336,00		
VII.4	Peintures anti humidité				
8.4.1	* Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	58,80		
Total					

LOT 6. Réhabilitation de la salle de formation 1 et 2

b- Salle de formation 2 (voir plan topographique : bâtiment 4 , page 37)

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 2					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA (EURO)
I Installation et repli de chantier					
1.1	* Installation et repli y/c toutes sujétions	fft	1,00		
II Fondation					
2.1	* Maçonnerie de réparation des fissures de la fondation y/c toutes sujétions.	m ²	67,20		
2.2	* Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose.	m ³	8,00		
III Réparation et remplacement des portes et garde-corps métalliques.					
3.1	* Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions.	u	6,00		
3.2	* Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions.	ml	47,52		
3.3	* Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm y/c toutes sujétions de pose.	u	3,00		
IV Carrelage au niveau des terrasses					
4.1	* Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses y/c toutes sujétions.	m ²	81,60		
4.2	* Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	81,60		
4.3	* Fourniture et pose de carreaux plinthe y/c toutes sujétions de pose.	ml	32,40		
V Charpente -toiture - plafonnage					
5.1	* Dépose de la toiture y/c toutes sujétions.	m ²	337,20		
5.2	* Pose de la charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose.	m ²	134,88		
5.3	* Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose.	m ²	337,20		
5.4	* Fourniture et pose de faux plafond extérieur en contre plaqué de 6mm y/c toutes sujétions de pose.	m ²	81,60		
5.5	* Réparation du plafond intérieur y/c toutes sujétions.	m ²	86,40		
VI ÉLECTRICITÉ					

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 2					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA (EURO)
6.1	* Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1,00		
6.2	* Tirage et Câblage y/c toutes sujétions de pose.	fft	1,00		
	APPAREILLAGE				
6.3	* Prise avec terre encastrée 2p+t	u	18,00		
6.4	* Interrupteur doublé allumage	u	7,00		
6.5	* Interrupteur simple allumage	u	15,00		
6.6	* Lampe avec globe intérieur de 18w	u	2,00		
6.7	* Lampe applique mural de 18w extérieur	u	3,00		
6.8	* Dpn 10A	u	1,00		
6.9	* Dpn 16A	u	1,00		
6.10	* Dijoncteur différentiel 40A 2p	u	1,00		
VII	Peinture				
7.1	* Ponçage et Nettoyage des murs y/c toutes sujétions.	m²	783,00		
VII.1	Peintures acryliques				
7.1.1	* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m²	783,00		
VII.2	Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique				
7.2.1	* Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions.	kg	10,00		
7.2.2	* Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions.	kg	14,00		
VII.3	Peintures sur plafond				
7.3.1	* Peintures au latex sur plafond y/c toutes sujétions.	m²	301,20		
VII.4	Peintures anti humidité				
7.4.1	* Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre.	m²	67,20		
	Total				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

LOT 7 réhabilitation/construction des VRD et aménagements extérieurs**a- Réhabilitation/construction du mât**

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION DU MAT					
N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (EURO)	Montant HTVA (EURO)
I	TERRASSEMENT				
I.1	Abattage d'arbres	u	2,00		
I.2	Décapage	m ²	76,34		
II	Inplantation				
2.1	* Implantation du mât y compris toutes sujétions	fft	1		
III	Fouilles en rigole				
3.1	* Exécution de fouilles en rigole pour l'exécution de la fondation, compris mise en dépôt et/ou évacuation des excédents y compris toutes sujétions	m ³	5,5944		
IV	FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION				
IV.1	Assise en béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3				
4.1.1	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton cyclopéen pour les rigoles dosé à 250kg/m3 y compris toutes sujétions.	m ³	2,98368		
IV.2	Souche de poteaux en BA dosé à 350kg/m3				
4.2.1	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350kg/m3 pour souche de poteaux y compris coffrage, ferrailage, pointes... et toutes sujétions.	m ³	0,27		
IV.3	Fourniture et pose d'agglos pleins de 15				
4.3.1	* Fourniture et pose d'agglos pleins de 15 y compris mortier et toutes sujétions.	m ²	14,9184		
IV.4	Chainage en BA dosé à 350kg/m3				

4.4.1	* Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrine y compris coffrage, ferrailage, pointes... et toutes sujétions.	m ³	7,4592		
V	DALLAGE				
V.1	Remblai d'apport				
5.1.1	* Remblais en terres saines, non argileuses, soigneusement compactées, compris réglages, modelage du terrain, enlèvement des excédents et toutes sujétions,	m ³	5,745		
V.2	Lit de sable (e=5cm)				
6.2.1	* Fourniture et pose de lit de sable d'épaisseur 5cm, y compris toutes sujétions	m ³	0,9575		
VI	Travaux de pose des pavés				
6,1	* Fourniture et pose de pavés y compris toutes sujétions de pose.	m ²	22,98		
VII	Aménagement espace vert				
7,1	* Fourniture de gazon et fleurs y compris les implantations	m ²	37,4		
VIII	ENDUITS				
VIII.1	Enduit intérieur extérieur sur mur				
8.1.1	* Application d'enduit dosé à 400 kg/m3 sur toutes les surfaces intérieures, compris toutes sujétions.	m ²	51,9		
IX	PEINTURE				
IX.1	Peinture glycéro sur mur intérieur et extérieur				
9.1.1	* Peinture glycéro y/c toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	51,90		
X	Tige métallique pour le drapeau				
10,1	* Fourniture et pose de la tige métallique y compris toutes sujétions	u	1		
	MONTANT TOTAL				

LOT 7 réhabilitation/construction des VRD et aménagements extérieurs

b- VRD

VRD Réhabilitation CAEF DUBREKA					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix unit euro HT	Prix HTVA total
1	Décapage terre végétale	m²	2803		
2	Grave latéritique	m³	1609		
3	Pavé auto-bloquant y compris chape scellée au chainage du bâtiment	m²	1194		
4	Conduite du réseau des eaux usées DN250 en PVC	ml	75		
5	Conduite du réseau des eaux usées DN160 en PVC	ml	162		
6	Conduite du réseau des eaux usées DN110 en PVC	ml	51		
7	Regard siphonide 0,6x0,6	u	14		
8	Regard carré 0,5x0,5	u	9		
9	Regard de visite DN 800	u	10		
10	Puits perdu	u	4		
11	Fosse septique	u	4		
	Total euros Hors TVA				

Fait à Conakry, le.....

Signature + nom et fonction

2) La construction du forage devient une (tranche ferme)

Lire :

Lot 1 Alimentation en eau jusqu'aux bâtiments (adduction d'eau):

a- Construction d'un château d'eau (tranche ferme):

Le réseau d'alimentation en eau sera assuré par un château d'eau muni d'une cuve de 5000 litres. Le château d'eau d'une hauteur de 7 m sera exécuté en béton armé avec 4 poteaux et une plateforme haute en dalle pleine muni d'un escalier métallique et un garde-corps métallique en haut de la plateforme.

b- Construction du forage (tranche ferme)

Les travaux de forage consisteront à :

- La foration
- Équipements (pompe immergée alimentée par énergie électrique)
- Développement -essais de débit
- Analyses physico-chimique et bactériologique des eaux
- Lavage et désinfection des conduites et réservoirs
- Regard de protection et de visite sur tête de forage
- Bornes de distribution d'eau

c- Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable extérieur pour tous les bâtiments à partir du château d'eau jusqu'à l'entrée du bâtiment.

- Réseau de distribution :

Le réseau d'alimentation en eau sera assuré par le château d'eau et un réseau gravitaire de conduites d'alimentation vers tous les bâtiments ainsi que des regards de branchement à l'intersection des conduites avec des vannes d'isolement.

- Réseau d'assainissement extérieur :

A partir du compteur, le réseau d'eau froide sanitaire alimentant les différentes installations sera exécuté en tuyauterie enterrée dans une tranche de 1 m du sol en polyéthylène de haute densité PN 16 comme indique les plans tout en respectant les différents détails prévus.

Les raccords vissés seront réduits au minimum (toute pièce de raccordement sera dans un regard visitable).

Au lieu de :

Lot 1 Alimentation en eau jusqu'aux bâtiments (adduction d'eau):

a- Construction d'un château d'eau (tranche ferme):

Le réseau d'alimentation en eau sera assuré par un château d'eau muni d'une cuve de 5000 litres. Le château d'eau d'une hauteur de 7 m sera exécuté en béton armé avec 4 poteaux et une plateforme haute en dalle pleine muni d'un escalier métallique et un garde-corps métallique en haut de la plateforme.

b- Réhabilitation/construction du forage (tranche conditionnelle : si le forage actuel ne donne pas un débit minimum de 2 m³ /h)

Les travaux de forage consisteront à :

- La foration
- Équipements (pompe immergée alimentée par énergie électrique)
- Développement -essais de débit
- Analyses physico-chimique et bactériologique des eaux
- Lavage et désinfection des conduites et réservoirs
- Regard de protection et de visite sur tête de forage
- Bornes de distribution d'eau

c- Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable extérieur pour tous les bâtiments à partir du château d'eau jusqu'à l'entrée du bâtiment.

- Réseau de distribution :

Le réseau d'alimentation en eau sera assuré par le château d'eau et un réseau gravitaire de conduites d'alimentation vers tous les bâtiments ainsi que des regards de branchement à l'intersection des conduites avec des vannes d'isolement.

- Réseau d'assainissement extérieur :

A partir du compteur, le réseau d'eau froide sanitaire alimentant les différentes installations sera exécuté en tuyauterie enterrée dans une tranche de 1 m du sol en polyéthylène de haute densité PN 16 comme indique les plans tout en respectant les différents détails prévus.

Les raccords vissés seront réduits au minimum (toute pièce de raccordement sera dans un regard visitable).

Tous les autres termes et conditions du dossier d'appel d'offres demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du Cahier Spécial des Charges.