

CORRIGENDUM N° 1

Référence de publication : CSC NER20005-10009

Intitulé : Marché de travaux relatif aux « Travaux de réalisation de 2 SPP et aménagement et de 4 puits dans les régions de Dosso, Tahoua et Tillabery »

Lieu(x) d'exécution : Niger

Objet : Correctif au CSC NER20005-10009

Le marché public susmentionné est modifié/corrigé pour prendre en compte que le forage sera désormais doté d'un équipement monolithique en PVC renforcé 175/200 (résistance à la compression extérieure de 17,3 bars) au lieu d'un équipement en casing K55 API 8''5/8 + inox 4''1/2 comme suit :

A l'annexe « 3.10.1 Bordereaux des prix unitaires Lot 1 site du Soumaghesker »

Lire :

- ✓ Rubrique 5 : Fourniture et pose de tubes en PVC plein 175/200
- ✓ Rubrique 6 : Fourniture et pose de tubes en PVC crépinés 175/200
- ✓ Rubrique 7 : Fourniture et pose d'un décanteur en PVC 175/200
- ✓ Rubrique 8 : A supprimer ou à ne pas considérer

Au lieu de :

- ✓ Rubrique 5 : Fourniture et pose d'un tube casing plein en diamètre 8'' 5/8
- ✓ Rubrique 6 : Cimentation de base du casing
- ✓ Rubrique 7 : Fourniture et pose de tube plein en Inox ASI 304L/316L, DN 4'' 1/2
- ✓ Rubrique 8 : Fourniture et pose de crépine type Johnson Inox ASI 304L/316L, DN 4'' 1/2

A l'annexe 3.10.3 « Cadre de devis Lot1 du site Soumaghesker »

Lire :

- ✓ Rubrique 5 : Fourniture et pose de tubes en PVC plein 175/200 pour une quantité : 194 ml
- ✓ Rubrique 6 : Fourniture et pose de tubes en PVC crépinés 175/200 pour une quantité : 30 ml
- ✓ Rubrique 7 : Fourniture et pose d'un décanteur en PVC 175/200 pour une quantité de 6 ml
- ✓ Rubrique 8 : A supprimer ou à ne pas considérer dans l'offre.

Au lieu de :

- ✓ Rubrique 5 : Fourniture et pose d'un tube casing plein en diamètre 8'' 5/8
- ✓ Rubrique 6 : Cimentation de base du casing
- ✓ Rubrique 7 : Fourniture et pose de tube plein en Inox ASI 304L/316L, DN 4'' 1/2
- ✓ Rubrique 8 : Fourniture et pose de crépine type Johnson Inox ASI 304L/316L, DN 4'' 1/2.