



ADDENDUM N° 1 du BDI1307811_10165 – Marché de travaux pour « travaux divers de constructions neuves et de réhabilitations dans les centres d'enseignement des métiers (CEM) de Muyinga, (CEM) de Kinama, Gihanga, Bubanza et de Cankuzo, (CEM) Gitaba et de Karurama au Burundi »

Code Navision : BDI1307811

ADDENDUM N° 1 du BDI1307811_10165 – Marché de travaux pour « travaux divers de constructions neuves et de réhabilitations dans les centres d'enseignement des métiers (CEM) de Muyinga, (CEM) de Kinama, Gihanga, Bubanza et de Cankuzo, (CEM) Gitaba et de Karurama au Burundi »

Cet addendum concerne un point.

1. Modification au niveau du site de Muyinga pour le lot 1.

Les postes qui ont été modifiés sont :

- poste FOND-2: maçonnerie en moellon pour la Fondation Filante
- poste BET.2.1: le béton armé pour les fermes et colonnes ont été supprimés, on garde les demi-colonnes de 1 m de hauteur pour stabiliser la poutre de la dalle située au-dessus des maçonneries en moellon. Les ferraillements de ces demi-colonnes entre en liaison avec le ferraillement de la poutre et la poutre devient stable
- Poste BET 2.2 au rez-de-chaussée les bétons armés des chaînages inférieurs et supérieurs ont été supprimés.
- Poste BET 2.5 est un poste nouveau qui est la poutre en IPE 300 qui vient remplacer les poutres en béton armé. Cette poutre métallique résiste à la flexion par rapport aux poutres en béton armé étant donné que la portée était longue (12m). Cette poutre métallique nous permet la suppression de deux colonnes intermédiaires se trouvant à l'intérieur de la salle
- Poste des huisseries HUI-1-1: L'imposte est constitué des lamelles NACO pour faciliter l'aération
- Poste HUI-2-1: pour ce poste la vitre fixe est remplacée par des lamelles NACO
- Poste AMEN -2 : les quantités de ce poste sont en peu réduites

En pièces jointes, le DQE revu, BPU revu et les CCTP revues.

2. La date limite de dépôt des offres reste inchangée.