

CORRIGENDUM N°1

Référence de publication : GIN23004-10009

Marché de « câblage informatique des centres EC et des TPI, phase II »

Lieu d'exécution : Guinée

Objet : Correctif au cahier spécial des charges GIN23004-10009

Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé/complété comme suit : **(les changements sont repris en gras et en surbrillance jaune)**

3.4.6 Introduction des offres

Lire :

DATE LIMITE DE DEPÔT : au plus tard le 21/04/2025 à 16h 00

Au lieu de :

DATE LIMITE DE DEPÔT : au plus tard le 11/04/2024 à 16h00

6.9 Conformité technique

Lire :

Article Numéro	Spécifications requises			
	Câblage LAN (informatique) sites phase II et TPI	Valeurs	Détails	Réf. Lieux
1	Type câblage :	RJ45	Classe E- Cat 6A minimum ou 7 maximum	Lambayi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Coyah, Maneah, Dubreka, Kagbelein, Tanene, Tondon, Forecariah centre, Maferenyah, Bangouyah, Kindia, Missira, Telimele, Dalaba centre, Kegneko, Mamou Centre, Pita centre, Timbi-madina.
	Panneau de brassage :	24 ports	Format 19"	
	Switch :	24 ports	Fast Ethernet 10/1000 Mbps, format 19"	
	Connectique :	8x0,5m	8 câbles (interco) RJ45 Cat 6A, blindées	
	Prise électrique murale	7 prises	7 prises sécurisées	
	Câbles type :	SFTP	Catégorie 6-1000 SFTP, paire torsadée avec blindage, fréquences 250 MHz	
	Point d'accès Ethernet :	7 points	7 Prises murales	
	PDU (Power Distribution Unit) :	1	8 Prises, rackable 1 U	
	Coffret mural :	9 U	Coffret fermé, format 19"	
	Cordon raccordement :	6x4m	Câbles Rj45 sertis d'usine	
	Maintenance :	2x/An	Maintenance semestrielle (2 fois par an pour les 23 sites): - Contrôler et réparer les câbles défectueux ; - Contrôler et réparer les prises défectueuses; - Contrôler et remplacer les câbles de terminaisons défectueux; - Contrôler et entretenir les équipements (panneau de brassage, switch).	

Au lieu de :

Article Numéro	Spécifications requises			
	Câblage LAN (informatique) sites phase II et TPI	Valeurs	Détails	Réf. Lieux
1	Type câblage :	RJ45	Classe E- Cat 6A minimum ou 7 maximum	Lambayi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Coyah, Maneah, Dubreka, Kagbelein, Tanene, Tondon, Forecariah centre, Maferenyah, Bangouyah, Kindia, Missira, Telimele, Dalaba centre, Kegneko, Mamou Centre, Pita centre, Timbi-madina.
	Panneau de brassage :	16 ports	Format 19"	
	Switch :	16 ports	Fast Ethernet 10/1000 Mbps, format 19"	
	Connectique :	8x0,5m	8 câbles (interco) Rj45 Cat 6A, blindées	
	Prise électrique murale	7 prises	7 prises sécurisées	
	Câbles type :	SFTP	Catégorie 6-1000 SFTP, paire torsadée avec blindage, fréquences 250 MHz	
	Point d'accès Ethernet :	7 points	7 Prises murales	
	PDU (Power Distribution Unit) :	1	8 Prises, rackable 1 U	
	Coffret mural :	9 U	Coffret fermé, format 19"	
	Cordon raccordement :	6x4m	Câbles Rj45 sertis d'usine	
	Maintenance :	2x/An	Maintenance semestrielle (2 fois par an pour les 23 sites): - Contrôler et réparer les câbles défaillants ; - Contrôler et réparer les prises défectueuses; - Contrôler et remplacer les câbles de terminaisons défectueux; - Contrôler et entretenir les équipements (panneau de brassage, switch).	

6.9 Offre financière

Lire :

➤ Lot 2 :

- a) **Dubreka, Tanene, Tondon, Forecareah Centre, Maferenya, Bangouyah, TPI Kindia, Missira, Telimelé Centre, TPI de coyah**

N°	Items	Quantités	Unité	Prix unitaire en € (HTVA)	Prix total en € (HTVA)
1	Panneau de brassage 24 ports	10	1		
2	Switch 24 port Fast Ethernet	10	1		
3	Cordon Ethernet Rj45 0,5 m	10	10		
4	Prises électriques murales	10	7		
5	Cable Ethernet blindé (Rouleau)	10	1		
6	Point d'Accès Ethernet	10	7		
7	Unité de distribution Électrique (PDU)	10	1		
8	Coffret Informatique 9U	10	1		
9	Cordon Ethernet Rj45 3 m	10	7		
10	Goulottes et Accessoires	10	1		
11	Main d'œuvre	10	1		
		Total en € (HTVA)			

Au lieu de :

➤ **Lot 2 :**

- a) **Dubreka, Tanene, Tondon, Forecareah Centre, Maferenya, Bangouyah, TPI Kindia, Missira, Telimélé Centre, TPI de coyah**

N°	Items	Quantités	Unité	Prix unitaire en € (HTVA)	Prix total en € (HTVA)
1	Panneau de brassage 16 ports	10	1		
2	Switch 16 port Fast Ethernet	10	1		
3	Cordon Ethernet Rj45 0,5 m	10	10		
4	Prises électriques murales	10	7		
5	Cable Ethernet blindé (Rouleau)	10	1		
6	Point d'Accès Ethernet	10	7		
7	Unité de distribution Électrique (PDU)	10	1		
8	Coffret Informatique 9U	10	1		
9	Cordon Ethernet Rj45 3 m	10	7		
10	Goulottes et Accessoires	10	1		
11	Main d'œuvre	10	1		
		Total en € (HTVA)			

Lire :

➤ **Lot 3 :**

- a) Bureau coordination régionale de Mamou, Dalaba Centre, Kegneko, Pita centre, Timbi- madiana, TPI de Mamou

N°	Items	Quantités	Unité	Prix unitaire en € (HTVA)	Prix total en € (HTVA)
1	Panneau de brassage 24 ports	6	1		
2	Switch 24 port Fast Ethernet	6	1		
3	Cordon Ethernet Rj45 0,5 m	6	10		
4	Prises électriques murales	6	10		
5	Cable Ethernet blindé (Rouleau)	6	1		
6	Point d'Accès Ethernet	6	10		
7	Unité de distribution Électrique (PDU)	6	1		
8	Coffret Informatique 9U	6	1		
9	Cordon Ethernet Rj45 3 m	6	10		
10	Goulottes et Accessoires	6	1		
11	Main d'œuvre	6	1		
		Total en € (HTVA)			

Au lieu

➤ Lot 3 :

- a) **Bureau coordination régionale de Mamou, Dalaba Centre, Kegneko, Pita centre, Timbi- madiana, TPI de Mamou**

N°	Items	Quantités	Unité	Prix unitaire en € (HTVA)	Prix total en € (HTVA)
1	Panneau de brassage 16 ports	6	1		
2	Switch 16 port Fast Ethernet	6	1		
3	Cordon Ethernet Rj45 0,5 m	6	10		
4	Prises électriques murales	6	10		
5	Cable Ethernet blindé (Rouleau)	6	1		
6	Point d'Accès Ethernet	6	10		
7	Unité de distribution Électrique (PDU)	6	1		
8	Coffret Informatique 9U	6	1		
9	Cordon Ethernet Rj45 3 m	6	10		
10	Goulottes et Accessoires	6	1		
11	Main d'œuvre	6	1		
		Total en € (HTVA)			

Tous les autres termes et conditions du CSC demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du CSC.