

CORRIGENDUM N°1

Référence de publication : GIN23004-10021

Marché de « fournitures et Installation de Kits Energétiques dans les centres EC et les TPI Phase II»

Lieu d'exécution : Guinée

Objet : Correctif au cahier spécial des charges GIN23004-10021

Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé/complété comme suit : **(les changements sont repris en gras et en surbrillance jaune)**

3.4.6 Introduction des

offres Lire :

DATE LIMITE DE DEPÔT : au plus tard le 21/04/2025 à 16h 00

Au lieu de :

DATE LIMITE DE DEPÔT : au plus tard le 14/04/2024 à 16h00

6.9 Conformité technique

Lire :

Article Numéro	Spécifications requises		Quantité	
	Kits Energie Hybrid pour les Communes de petite taille	Valeurs	Détails	6 Réf. Lieux
1	Type batteries :	1 Pc	Batterie lithium 10Kwh/48V minimum	Conakry, Kindia, Mamou, Communes de Lambanyi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Kagbélen, Dubreka, Forecareah Centre, Telimelé Centre, Dalaba Centre, Pita centre, TPI de dixinn, TPI de Mafanco, TPI de coyah, TPI Kindia, TPI de Mamou
	Panneaux solaires :	10 Pc	Panneaux 415W/24V minimum	
	Type Onduleur :	1 Pc	Onduleur Hybrid 10Kw/48V minimum	
	Cable de connexion :	10 m minimum	Cable électrique 3*6 mm ²	
	Câbles AC :	2 Rx minimum	Cable électrique souple 2*2.5mm ² , pour le transport du courant alternatif	
	Câbles DC :	20m minimum	Cable solaire rigide 2*10mm ² , pour le transport du courant continue	
	Disjoncteur DC :	1	Disjoncteur Batterie DC	
	Disjoncteur AC :	2	Disjoncteur Ligne électrique AC	
	Parafoudre :	1 Pc	Anti-foudre	
	Rallonge Électrique Prises :	1 Pc	5 prises minimum	
	Coffret apparent :	1 Pc	1 coffret apparent	
	Support métallique panneaux :	10 Pc	Support métallique pour la pose de panneaux solaires	
	Divers accessoires :	1	Liste des différents accessoires rentrant dans l'installation des kits): - 18 Goulottes 16x16 minimum; - 10 Lampes 7 watts ; - 10 Prises, 6 Cosses plates, 10 Vis et chevilles ; - 01 Silicone, 01 Rx colle scotch, Autres... -Autres Câbles et Accessoires	
	Maintenance :	4x/An	Maintenance Trimestrielle (4 fois par an pour les 6 sites): - Inspecter et réparer les câbles défectueux ; - Inspecter et réparer les prises défectueuses; - Contrôler et protéger/remplacer les câbles des intempéries; - Contrôler et entretenir les équipements (Batteries, Onduleur, Régulateur de tension).	

Au lieu de :

Article Numéro	Spécifications requises		Quantité	
	Kits Energie Hybrid pour les Communes de petite taille	Valeurs	Détails	Réf. Lieux
1	Type batteries :	1 Pc	Batterie lithium 05Kwh/48V minimum	Bangouyah, Missira, Telimélé Centre, Kegneko, Timbi- madiana, Tondon
	Panneaux solaires :	10 Pc	Panneaux 415W/24V	
	Type Onduleur :	1 Pc	Onduleur Hybrid 5Kw/48V minimum	
	Cable de connexion :	10 m	Cable électrique 3*6 mm²	
	Câbles AC :	2 Rx	Cable électrique souple 2*2.5mm², pour le transport du courant alternatif	
	Câbles DC :	20m	Cable solaire rigide 2*10mm², pour le transport du courant continue	
	Disjoncteur DC :	1	Disjoncteur Batterie DC	
	Disjoncteur AC :	2	Disjoncteur Ligne électrique AC	
	Parafoudre :	1 Pc	Anti-foudre	
	Rallonge Électrique Prises :	1 Pc	5 prises minimum	
	Coffret apparent :	1 Pc	1 coffret apparent	
	Support métallique panneaux :	10 Pc	Support métallique pour la pose de panneaux solaires	
	Divers accessoires :	1	Liste des différents accessoires rentrant dans l'installation des kits): - 18 Goulottes 16x16 ; - 10 Lampes 7 watts ; - 10 Prises, 6 Cosses plates, 10 Vis et chevilles ; - 01 Silicone, 01 Rx colle scotch, Autres...	
	Maintenance :	4x/An	Maintenance Trimestrielle (4 fois par an pour les 6 sites): - Inspecter et réparer les câbles défaillants ; - Inspecter et réparer les prises défectueuses; - Contrôler et protéger/remplacer les câbles des intempéries; - Contrôler et entretenir les équipements (Batteries, Onduleur, Régulateur de tension).	

Lire:

Article Numéro	Spécifications requises		Quantité	
	Kits Energie Hybrid pour les Communes de taille Moyenne	Valeurs	Détails	12 Réf. Lieux
1	Type batteries :	10 Pc	Batterie Gel 200 ah/200V	Bureau des Commune de Manéah, Sanoyah, Tanene, Tondon, Maferinya, Bangouyah, Missira, Kegneco, Timbi- madiana, .
	Panneaux solaires :	10 Pc	Panneaux 415W/24V minimum	
	Type Onduleur :	1 Pc	Onduleur Hybrid 10Kw/48V minimum	
	Cable de connexion :	10 m minimum	Cable électrique 3*6 mm²	
	Câbles AC :	2 Rx minimum	Cable électrique souple 2*2.5mm², pour le transport du courant alternatif	
	Câbles DC :	20m minimum	Cable solaire rigide 2*10mm², pour le transport du courant continue	
	Disjoncteur DC :	1	Disjoncteur Batterie DC	
	Disjoncteur AC :	2	Disjoncteur Ligne électrique AC	
	Parafoudre :	1 Pc	Anti-foudre	
	Rallonge Électrique Prises :	1 Pc	5 prises minimum	
	Coffret apparent :	1 Pc	1 coffret apparent	
	Support métallique panneaux :	10 Pc	Support métallique pour la pose de panneaux solaires	
	Divers accessoires :	1	Liste des différents accessoires rentrant dans l'installation des kits): - 18 Goulottes 16x16 minimum ; - 10 Lampes 7 watts ; - 10 Prises, 6 Cosses plates, 10 Vis et chevilles ; - 01 Silicone, 01 Rx colle scotch, Autres... - Autres Câbles et Accessoires	
	Maintenance :	4x/An	Maintenance Trimestrielle (4 fois par an pour les 12 sites): - Inspecter et réparer les câbles défectueux ; - Inspecter et réparer les prises défectueuses; - Contrôler et protéger/remplacer les câbles des intempéries; - Contrôler et entretenir les équipements (Batteries, Onduleur, Régulateur de tension).	

Au lieu de :

Article Numéro	Spécifications requises		Quantité	
	Kits Energie Hybrid pour les Communes de taille Moyenne	Valeurs	Détails	Réf. Lieux
1	Type batteries :	1 Pc	Batterie Gel 200 ah/200V	Maneah, Dubreka, Kagbelein, Tanene, Forecareah Centre, Maferenya, Lambanyi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Dalaba Centre, Pita centre.
	Panneaux solaires :	10 Pc	Panneaux 415W/24V	
	Type Onduleur :	1 Pc	Onduleur Hybrid 5Kw/48V minimum	
	Cable de connexion :	10 m	Cable électrique 3*6 mm ²	
	Câbles AC :	2 Rx	Cable électrique souple 2*2.5mm ² , pour le transport du courant alternatif	
	Câbles DC :	20m	Cable solaire rigide 2*10mm ² , pour le transport du courant continue	
	Disjoncteur DC :	1	Disjoncteur Batterie DC	
	Disjoncteur AC :	2	Disjoncteur Ligne électrique AC	
	Parafoudre :	1 Pc	Anti-foudre	
	Rallonge Électrique Prises :	1 Pc	5 prises minimum	
	Coffret apparent :	1 Pc	1 coffret apparent	
	Support métallique panneaux :	10 Pc	Support métallique pour la pose de panneaux solaires	
	Divers accessoires :	1	Liste des différents accessoires rentrant dans l'installation des kits): - 18 Goulottes 16x16 ; - 10 Lampes 7 watts ; - 10 Prises, 6 Cosses plates, 10 Vis et chevilles ; - 01 Silicone, 01 Rx colle scotch, Autres...	
	Maintenance :	4x/An	Maintenance Trimestrielle (4 fois par an pour les 12 sites): - Inspecter et réparer les câbles défaillants ; - Inspecter et réparer les prises défectueuses; - Contrôler et protéger/remplacer les câbles des intempéries; - Contrôler et entretenir les équipements (Batteries, Onduleur, Régulateur de tension).	

6.9 Offre financière

Lire :

Lot 1 : (Commune PT), lot concerne les sites suivants : Bureau des Communes de Manéah, Sanoyah, Tanene, Tondon, Maferinya, Bangouyah, Missira, Kegneko, Timbi-madiana,
Soit un total de six (9) sites.

No.	Description	Quantité	Unité	Prix Unitaire estimé (€)	Total (€)	Pour tous les sites
1	Batterie Gel 200 ah/200V	9	10			
2	Panneaux 415W/24V	9	10			
3	Onduleur Hybrid 1000W/48V	9	1			
4	Cable 2*10mm ²	9	20			
5	Support panneaux	9	10			
6	Disjoncteur Batterie DC	9	1			
7	Parafoudre	9	1			
8	Disjoncteur AC	9	2			
9	Coffret apparent	9	1			
10	Cable 3*6mm ²	9	10			
11	Goulotte mosaïc	9	3			
12	Cosse plat 35mm ²	9	10			
13	Ralonge 5 Prise	9	1			
14	Cable 2*2.5mm ²	9	2			
15	Ampoule	9	10			
16	Interrupteur	9	10			
17	Prises	9	10			
18	Douille plafonnier	9	10			
19	Goulotte mosaïc	9	15			
20	Silicon	9	3			
21	Attache N°8mm ²	9	5			
22	Colle scotch	9	2			
23	Mains d'œuvre	9	1			
24	Autres éléments non décrits dans l'offre technique					
25					
26		TOTAL(€) :				

Au lieu de :

Lot 1 : (Commune PT), lot concerne les sites suivants : Bureau des Communes de Manéah, Sanoyah, Tanene, Tondon, Maferinya, Bangouyah, Missira, Kegneko, Timbi-madiana,
Soit un total de six (9) sites.

No.	Description	Quantité	Unité	Prix Unitaire estimé (€)	Total (€)	Pour tous les sites
1	Batterie Gel 200 ah/200V	9	1			
2	Panneaux 415W/24V	9	10			
3	Onduleur Hybrid 5000W/48V	9	1			
4	Cable 2*10mm ²	9	20			
5	Support panneaux	9	10			
6	Disjoncteur Batterie DC	9	1			
7	Parafoudre	9	1			
8	Disjoncteur AC	9	2			
9	Coffret apparent	9	1			
10	Cable 3*6mm ²	9	10			
11	Goulotte mosaïc	9	3			
12	Cosse plat 35mm ²	9	10			
13	Ralonge 5 Prise	9	1			
14	Cable 2*2.5mm ²	9	2			
15	Ampoule	9	10			
16	Interrupteur	9	10			
17	Prises	9	10			
18	Douille plafonnier	9	10			
19	Goulotte mosaïc	9	15			
20	Silicon	9	3			
21	Attache N°8mm ²	9	5			
22	Colle scotch	9	2			
23	Mains d'œuvre	9	1			
24		TOTAL(€) :				

Lire :

LOT II (Communes de Taille Moyenne), ce lot concerne les sites suivants : Bureaux des coordinations Regionales de Conakry, Kindia, Mamou, Communes de Lambanyi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Kagbélen, Dubreka, Forecareah Centre, Telimelé Centre, Dalaba Centre, Pita centre, TPI de dixinn, TPI de Mafanco, TPI de coyah, TPI Kindia, TPI de Mamou Soit un total de dix-huit (18) sites.

No.	Description	Quantité	Unité	Prix Unitaire estimé (€)	Total (€)	Pour tous les sites
1	Batterie lithuim 10Kwh/48V	18	1			
2	Panneaux 415W/24V	18	14			
3	Onduleur Hybrid 10Kw/48V	18	1			
4	Cable 2*10mm ²	18	20			
5	Support panneaux	18	14			
6	Disjoncteur Batterie DC	18	1			
7	Parafoudre	18	1			
8	Disjoncteur AC	18	2			
9	Coffret apparent	18	1			
10	Cable 3*6mm ²	18	10			
11	Goulotte mosaic	18	3			
12	Cosse plat 35mm ²	18	10			
13	Rallonge 5 Prise	18	1			
14	Cable 2*2.5mm ²	18	2			
15	Ampoule	18	10			
16	Interrupteur	18	10			
17	Prises	18	10			
18	Douille plafonnier	18	10			
19	Goulotte mosaic	18	15			
20	Silicon	18	3			
21	Attache N°8mm ²	18	5			
22	Colle scotch	18	2			
23	Mains d'œuvre	18	1			
24	Autres éléments non décrits dans l'offre technique					
25					
		TOTAL (€) :				

Au lieu

LOT II (Communes de Taille Moyenne), ce lot concerne les sites suivants : Bureaux des coordinations Regionales de Conakry, Kindia, Mamou, Communes de Lambanyi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Kagbélen, Dubreka, Forecareah Centre, Telimelé Centre, Dalaba Centre, Pita centre, TPI de dixinn, TPI de Mafanco, TPI de coyah, TPI Kindia, TPI de Mamou Soit un total de dix-huit (18) sites.

No.	Description	Quantité	Unité	Prix Unitaire estimé (€)	Total (€)	Pour tous les sites
1	Batterie lithuim 10Kwh/48V	18	1			
2	Panneaux 415W/24V	18	14			
3	Onduleur Hybrid 5Kw/48V	18	1			
4	Cable 2*10mm ²	18	20			
5	Support panneaux	18	14			
6	Disjoncteur Batterie DC	18	1			
7	Parafoudre	18	1			
8	Disjoncteur AC	18	2			
9	Coffret apparent	18	1			
10	Cable 3*6mm ²	18	10			
11	Goulotte mosaic	18	3			
12	Cosse plat 35mm ²	18	10			
13	Rallonge 5 Prise	18	1			
14	Cable 2*2.5mm ²	18	2			
15	Ampoule	18	10			
16	Interrupteur	18	10			
17	Prises	18	10			
18	Douille plafonnier	18	10			
19	Goulotte mosaic	18	15			
20	Silicon	18	3			
21	Attache N°8mm ²	18	5			
22	Colle scotch	18	2			
23	Mains d'œuvre	18	1			
24		TOTAL (€) :				

Tous les autres termes et conditions du CSC demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du CSC.